

Zamawiający w celu uniknięcia rozbieżności przyjętych rozwiązań przedkłada następujące uszczegółowienie do PFU:

- Wykończenia ścian: ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami lateksowymi
- Posadzki i podłogi: w pomieszczeniach komunikacji i sali wielofunkcyjnej oraz pozostałych pomieszczeniach z wyłączeniem sanitariatów, pomieszczeń magazynowych i technicznych wykonać wykładziny PCV heterogeniczne z wywinięciem.
- Źródło ciepła: podstawowym źródłem ciepła w obiekcie będzie powietrzna pompa ciepła, kotłownia gazowa (kocioł gazowy) została przewidziana jako wspomagające, rezerwowe źródło ciepła – głównie na wypadek awarii lub niewystarczającej mocy pompy ciepła w szczytowych momentach zapotrzebowania.
- Oświetlenie zewnętrzne: do wyceny należy przyjąć wykonanie oświetlenia na słupach aluminiowych anodowanych inox (min 6m)
- Zagospodarowanie wód opadowych: wody deszczowe odprowadzone będą do zbiornika retencyjnego, a nadmiar ich będzie rozsączany w gruncie, ponadto wody opadowa będą wykorzystywane do podlewania terenów zielonych. Przy zbiorniku zaprojektować ujęcie i pompę do podlewania terenów zielonych