



Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice dn. 08.02.2023r.

adres do korespondencji:
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okręg Południowy
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Certigos Engineering Sp. z o.o.
ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
p.Rafał Wieszok, email: rafal.wieszok@certigos.pl, tel.507054117
NIP: 6423233789

Nasz znak: NTTG-508-0648/23
Wasz znak: CER/30/01/23/RW

Warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy

Dotyczy: **Wydanie warunków i wywiadu branżowego dla tematu: "Rozbudowa drogi gminnej nr 440011S ul.Cegielnianej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci oświetlenia ulicznego".**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.01.2023r. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, że **na terenie inwestycji jw. znajduje się czynna sieć teletechniczna Netia S.A.**

Na sieć Netii na przedmiotowym obszarze składa się:

1. Kabla optycznego LIECB038K-01 relacji LIECB038 - LIEC-MF00024, typ: A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) TKF dł.551m przebiegającego w kanalizacji teletechnicznej Netia S.A. jak w zał. "Kanalizacja Netia S.A..jpg"
2. Kabla opt. LIECB011K-02 relacji LIEC-MF00006 - LIEC-MF00024, typ: A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) TKF dł.708m w kanalizacji teletechnicznej Orange S.A. jak w zał. "Kanalizacja Orange S.A..jpg"
3. Lokalizacja mufy LIEC-MF00006 to dł. geogr.: 18:41:18.7496, szer. geogr.: 50:40:36.6719 (okolice ul. ul.Częstochowska 47) w studni kablowej Orange S.A. Typ mufy to FOSC-400-B Raychem.
4. Mufa na łączeniu odcinków Netia i Orange to LIEC-MF00024 również w studni Orange S.A. położonej przy ul.Cegielnianej 44, dł.geogr.: 18:40:58.1166, szer.geogr.: 50:40:46.3203. Typ:FOSC-400-B4 Raychem

Szczegółowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

Fragment własności Netia S.A. - studnie kablowe powinny znajdować się poza pasem drogi a ramy i pokrywy powinny zapewniać wymaganą nośność (należy rozważyć konieczność wymiany na typ ciężki), a kolizyjne fragmenty sieci oraz zjazdy itp. należy zabezpieczyć rurami ochronnymi (np. AROT) min. 0,5m poza obręb. Ze względu na fakt iż **właścicielem części infrastruktury podziemnej jest Orange S.A, wszelkie uzgodnienia w kwestii przebudowy kanalizacji należy uzgadniać jw.** Ze strony Netia S.A. priorytetowe jest aby proponowane finalnie rozwiązanie zostało wypracowane z myślą o najkrótszej możliwej przerwie w ruchu.

W przypadku konieczności przebudowy należy nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac uzyskać akceptację projektu przebudowy przedmiotowego odcinka sieci (lub sposobu jego zabezpieczenia) zawierającego opis sposobu wykonania prac, schematy i orientacyjny harmonogram, w oparciu o ww. warunki.

Wymagania formalne w przypadku przebudowy:

1. **W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z: Marek Perliński tel. + 48 501 233 159 lub z Działem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Południowym, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82.**
2. **Należy opracować dokumentację projektową spełniającą wszelkie wymogi formalno-prawne i branżowe (w tym Normy Zakładowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać jej akceptację przez Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Południowym a następnie uzgodnić branżowo.**
3. **Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar**



rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać; termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA.

Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:

Netia SA Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Południowy
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33,
tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82, mail nadzory@netia.pl

4. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netii SA. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
5. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii SA Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Południowym.
6. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (24h).
8. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
9. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia SA, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.
10. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
11. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
12. Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość (świadczonej przez operatora) usług dla biznesu, obowiązek zachowania „tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury związane z uzyskaniem zgody na wejście na węzły telekomunikacyjne, prace przełączeniowe, spawanie włókien, montaż złączy i przeprowadzanie pomiarów powykonawczych na działających liniach światłowodowych muszą być wykonywane przez pracowników Netia SA lub firmę zajmującą się utrzymaniem i eksploatacją sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed złożeniem oferty na przebudowę należy zwrócić się do firmy utrzymującej linie światłowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, które muszą być wykonane przez tą firmę. Koszt tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na całość zadania.
13. Warunki techniczne są ważne przez jeden rok.

W związku z możliwością rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie ważności wydanych warunków technicznych należy zaktualizować (potwierdzić stan sieci) przed przystąpieniem do prac ziemnych. W przypadku konieczności uszczegółowienia danych dotyczących występowania sieci Netia S.A. w obrębie planowanych prac prosimy o kontakt z: p. Marek Perliński, tel. 501-233-159.

Załączniki:

1. Załączniki elektroniczne "Kanalizacja Orange S.A..jpg" i "Kanalizacja Orange S.A..jpg".

Z upoważnienia Netia S.A.:

Marek Perliński