

UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U
LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:

- a) Ø160 x 4,7mm,
b) Ø200 x 5,9mm,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - rzędne wjazdów studni dostosować do proj. niwelety drogi,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GMINA LUBLINIEC
Zarząd Gospodarki Komunalnej
Lokalowej i Ciepłownictwa
42-700 Lubliniec, ul. Spółdzielcza 2
tel. 71 353 41 42, fax 71 353 41 43
tel./fax 71 353 41 02, NIP 572-552-6770

UZGADNIENIE 13.12.2022

Inspektor ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Polewczyk

Zamawiający	Burmistrz Miasta Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec			
Temat	Rozbudowa drogi gminnej nr 440011S ul. Cegielnianej w Lublińcu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci oświetlenia ulicznego			
Jednostka	Certigos Engineering sp. z o.o. 44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8A			
Projektował	mgr inż. Rafał Golaś	Nr upr.	PODPIS:	<i>Rafał Golaś</i>
Sprawdzał	mgr inż. Kamil Woszczyk	Nr upr.	PODPIS:	<i>Kamil Woszczyk</i>
Data:	PRZEDMIOT RYSUNKU:	SKALA:	NUMER	RYUNKU: S.
Grudzień 2022	Profil kanalizacji sanitarnej	1:100-500		

