

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRANŻA TELETECHNICZNA					
1		Linie napowietrzne			
1	KNR 5-03I d.1 0202-02	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości do 10 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-01 d.1 0702-02	Montaż i ust.słupów kablow.do dł. 7 m .- gr.kat.III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-03I d.1 0212-01	Demontaż słupów pojedynczych drewnianych o długości do 10 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-03I d.1 0502-01	Montaż haków typu I na słupach stojących	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-03II d.1 1902-01	Montaż przewodów XzTKMXpwn Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5	km		
		0.03	km	0.030	
				RAZEM	0.030
6	KNR 5-03II d.1 1902-01	Montaż przewodów XzTKMXpwn Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5	km		
		0.065	km	0.065	
				RAZEM	0.065
7	kalkulacja d.1 własna	demontaż sieci teletechnicznej	m		
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
2		PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ			
8	ZN-97/TP d.2 S.A.-039 0301-03	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz- nie w gruncie kat.I-II - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0.037	km	0.037	
				RAZEM	0.037
9	KNR 5-10 d.2 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura RO RHDPEp 110/6,3	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNR 5-10 d.2 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura RO RHDPE-D 110/100	m		
		144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
11	ZN-97/TP d.2 S.A.-040 0606-02	Montaż puszek słupowych Skrzynka SS 10/30 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Kable miedziane			
12	ZN-97/TP d.3 S.A.-040 0701-04	Montaż złączy przelotowych na kablu - złącze typu XAGA	złącz.		
		5	złącz.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	ZN-97/TP d.3 S.A.-039 0901-07	Pomiary kabli miedzianych	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Roboty dodatkowe			
14	KNR 5-12 d.4 0701-01	Demontaż słupów drewnianych teletechnicznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	kalkulacja d.4 własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Odbiory i nadzory	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000