

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt            MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW  
Kod CPV        45112723-9  
Budowa         KAWĘCZYN 48 , DZIAŁKA 134/4 oraz 134/5  
Inwestor        GMINA KAWĘCZYN, KAWĘCZYN 48, 62-704 KAWĘCZYN  
Wykonawca     ARCHIFORMACJA SP ZO.O. R.DMOWSKIEGO 22 , 63-000 ŚRODA WLKP.

---

Sporządził   mgr. inż. arch. Marta Wachowiak

---

01.2025

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>							
1.1.	UPORZĄDKOWANIE TERENU							
2.	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>							
2.1.	ROBOTY ZIEMNE							
2.2.	<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>							
3.	<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>							
3.1.	OBRZEŻA							
3.2.	NAWIERZCHNIE							
3.3.	OGRODZENIE							
3.4.	ZIELEŃ							
3.5.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY							
3.6.	URZĄDZENIA							
	<b>Razem</b>							
	Podatek VAT							
	<b>Ogółem kosztorys</b>							

## MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>		
		<b>1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU</b>		
1	PZ.01.01.02	.KNR 2-21 0101/01 Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni sbr/epdm oraz jej utylizacja	m2	45,00
2	PZ.01.01.02	KNR 2-21 0101/01 Porządkowanie i oczyszczenie z nieczystości z odwozem na składowisko, równanie terenu oraz demontaż 7 sztuk istniejących urządzeń	m2	320,00
		<b>2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>		
		<b>2.1. ROBOTY ZIEMNE</b>		
3	PZ.01.02.01	KNR 2-01 0126/01 Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko	m2	121,00
4	PZ.01.02.02	KNR 2-01 0205/01 Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieczniej z odwozem na składowisko	m3	18,15
		<b>2.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>		
5	PZ.01.03.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	121,00
		<b>3. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>		
		<b>3.1. OBRZEŻA</b>		
6	PZ.02.04.01	KNR 2-31 0407/01 Obrzeża gumowe SBR 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	56,00
		<b>3.2. NAWIERZCHNIE</b>		
7	PZ.02.05.01	ANALIZA WŁASNA Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie piasku płukanego o grubości 30 cm	m2	121,00
		<b>3.3. OGRODZENIE</b>		
8	PZ.03.01.01	KNR-W 2-02 1802/02 Ogrodzenia panelowe wysokości 1,0 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	m	15,48
9	PZ.03.01.03	KNR-W 2-02 1808/02 Montaż furtki 1,2 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków	kpl	1,00
		<b>3.4. ZIELEŃ</b>		
10	PZ.03.02.01	ANALIZA WŁASNA Trawnik z siewu -uzupełnienie	m2	199,00
		<b>3.5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>		
11	PZ.03.03.04	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
12	PZ.03.03.05	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
13	PZ.03.03.05	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż ławki wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	3
		<b>3.6. URZĄDZENIA</b>		
14	PZ.03.04.01	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
15	PZ.03.05.03	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
16	PZ.03.05.01	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż huśtawki wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
17	PZ.03.05.03	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż zestawu ścieżka wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
18	PZ.03.05.01	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż karuzeli wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1
19	PZ.03.05.01	ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowa wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15	kpl	1