

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE
Kod CPV 45112723-9
Budowa KAWĘCZYN 49A , DZIAŁKA 134/4
Inwestor GMINA KAWĘCZYN, KAWĘCZYN 48, 62-704 KAWĘCZYN
Wykonawca ARCHIFORMACJA SP ZO.O. R.DMOWSKIEGO 22 , 63-000 ŚRODA WLKP.

Sporządził mgr. inż. arch. Marta Wachowiak

01.2025

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

BUDOWA PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W KAWĘTRZYNIE

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--|------|--------|
| | 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | | |
| | 1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU | | |
| 1 | .KNR 2-21 0101/01 Prace rozbiórkowe dla ogrodzenia Nr ST: PZ.01.01.02 | kpl. | 43,00 |
| 1.1 | KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m3 | 4,00 |
| 1.2 | KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | m3 | 10,00 |
| 1.3 | KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu | m3 | 1,50 |
| 2 | .KNR 2-21 0101/01 Prace rozbiórkowe dla altany Nr ST: PZ.01.01.02 | kpl. | 1,00 |
| 2.1 | KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m3 | 3,00 |
| 2.2 | KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | m3 | 6,00 |
| 2.3 | KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu | m3 | 1,50 |
| 3 | KNR 2-21 0101/01 Porządkowanie i oczyszczenie z nieczystości z odwozem na składowisko Nr ST: PZ.01.01.02 | mb | 230,00 |
| 3.1 | KNR 2-21 0101/01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m3 | 1,00 |
| 3.2 | KNR 2-21 0101/04 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km | m3 | 1,50 |
| 3.3 | KNR 2-21 0101/05 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu | m3 | 1,50 |
| | 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | |
| | 2.1. OGRODZENIE | | |
| 4 | KNR-W 2-02 1802/02 Ogrodzenia panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15 Nr ST: PZ.03.01.01 | m | 15,00 |
| 4.1 | ANALIZA WŁASNA na podstawie KNR-W 2-02 1802/02 Ogrodzenie z paneli przemysłowych Nylofor Medium ocynk + PVC o wysokości 2,0m na słupkach stalowych rozstawie 2,5m obsadzonych w cokole | m | 10,00 |
| 4.2 | KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m | dół | 45,00 |
| 4.3 | KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 2,23 |
| 5 | KNR-W 2-02 1802/02 Ogrodzenia panelowe wysokości 1,0 m na słupkach stalowych wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15 Nr ST: PZ.03.01.01 | m | 10,00 |
| 5.1 | ANALIZA WŁASNA na podstawie KNR-W 2-02 1802/02 Ogrodzenie z paneli przemysłowych Nylofor Medium ocynk + PVC o wysokości 2,0m na słupkach stalowych rozstawie 2,5m obsadzonych w cokole | m | 5,00 |
| 5.2 | KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m | dół | 45,00 |
| 5.3 | KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 2,23 |
| 6 | KNR-W 2-02 1808/02 Montaż bramy 2,5 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków Nr ST: PZ.03.01.03 | kpl | 1,00 |
| 6.1 | ANALIZA WŁASNA Na podstawie KNR-W 2-02 1808/02 Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m na cokolem | kpl | 1,00 |
| 6.2 | KNR-W 2-01 0308/09 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m | dół | 6,00 |
| 6.3 | KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,14 |
| 7 | KNR-W 2-02 1808/02 Montaż furtki 1,2 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków Nr ST: PZ.03.01.03 | kpl | 1,00 |
| 7.1 | ANALIZA WŁASNA Na podstawie KNR-W 2-02 1808/02 Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m na cokolem | | |

BUDOWA PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W KAWĘTRZYNIE

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|---|---|------------|---------------|
| | | <i>kpl</i> | <i>1,00</i> |
| 7.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/09 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m</i> | <i>dół</i> | <i>6,00</i> |
| 7.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,14</i> |
| 2.2. ZIELEŃ | | | |
| 8 | ANALIZA WŁASNA Trawnik z siewu -uzupełnienie Nr ST: PZ.03.02.01 | m2 | 150,00 |
| 8.1 | <i>KNR 2-23 0208/02 Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej (bez względu na kategorię gruntu) walcem gładkim</i> | <i>ha</i> | <i>0,02</i> |
| 8.2 | <i>KNR 2-23 0210/01 Na podsatwie KNR 2-23 0210/01 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej na terenie płaskim bez nawożenia</i> | <i>m2</i> | <i>150,00</i> |
| 2.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | |
| 9 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.03.04 | kpl | 1 |
| 9.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> |
| 9.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m</i> | <i>dół</i> | <i>1</i> |
| 9.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,06</i> |
| 10 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.03.05 | kpl | 1 |
| 10.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> |
| 10.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m</i> | <i>dół</i> | <i>2</i> |
| 10.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,06</i> |
| 11 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż ławki wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.03.05 | kpl | 2 |
| 11.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej</i> | <i>kpl</i> | <i>2</i> |
| 11.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m</i> | <i>dół</i> | <i>8</i> |
| 11.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,06</i> |
| 3.4. URZĄDZENIA | | | |
| 12 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż samolotu wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.04.01 | kpl | 1 |
| 12.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż huśtawki</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> |
| 12.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m</i> | <i>dół</i> | <i>12</i> |
| 12.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,34</i> |
| 13 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż urządzenia autko wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.05.03 | kpl | 1 |
| 13.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż pociąg +2 wagony</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> |
| 13.2 | <i>KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m</i> | <i>dół</i> | <i>4</i> |
| 13.3 | <i>KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu</i> | <i>m3</i> | <i>0,06</i> |
| 14 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż pociąg wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.05.01 | kpl | 1 |
| 14.1 | <i>ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż zestaw rakieta</i> | <i>kpl</i> | <i>1</i> |

BUDOWA PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W KAWĘTRZYNIE

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|------|--|-----|-------|
| 14.2 | KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m | dół | 2 |
| 14.3 | KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,11 |
| 15 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż zestawu sprawnościowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 Nr ST: PZ.03.05.03 | kpl | 1 |
| 15.1 | ANALIZA WŁASNA Zakup, dostawa i montaż toru przeszkód | kpl | 1 |
| 15.2 | KNR-W 2-01 0308/05 Wykopanie dołów w gruncie kategorii I-II o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m | dół | 4 |
| 15.3 | KNR-W 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0,06 |

BUDOWA PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU W KAWĘTRZYNIE

| Nr | Opis robót |
|------|--|
| 1. | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | UPORZĄDKOWANIE TERENU |
| 2. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| 2.1. | OGRODZENIE |
| 2.2. | ZIELEŃ |
| 2.3. | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY |
| 3.4. | URZĄDZENIA |