

## Przedmiar robót 41/25

Obiekt	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNIC WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIEM CAŁEGO BUDYNKU INTERNATU ORAZ ARANŻACJA POMIESZCZEŃ BIUROWO-SOCJALNYCH NA PARTERZE I MONTAŻ DŹWIGNIKA W BUDYNKU SZKOŁY w INTERNACIE przy Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krakowie przy ul. Szablowskiego 1
Rodzaj robót	Wymiana drzwi wewnętrznych na pożarowe na I i II piętrze
Branża	BRANŻA BUDOWLANA
Kod CPV	45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
Lokalizacja	Kraków ul. Szablowskiego 1, działka nr 338/10, obr. 0002 Krowodrza.
Inwestor	Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

## Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNIC WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ I OCIEPLENIEM CAŁEGO BUDYNKU INTERNATU ORAZ ARANŻACJA POMIESZCZEŃ BIUROWO-SOCJALNYCH NA PARTERZE I MONTAŻ DŹWIGNIKA W BUDYNKU SZKOŁY w INTERNACIE przy Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krakowie przy ul. Szablowskiego 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty wg ekspertyzy ppoż.</b>		
		<b>1. II piętro</b>		
		<b>Nr ST: SST 03 Stolarka drzwiowa</b>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  pokoje 14 klatka boczna 1  razem	szt szt szt	14 1 15
2	KNNR 2 1104/01	Obsadzenie ościeżnic stalowych - dla drzwi EIS30 "90"	szt	14
3	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - EIS30  0,9*2,0*14  razem	m2 m2	25,2 25,2
4	KNR 2-02 1203/03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2m2 - EIS30  klatka schodowa boczna 0,9*2,0*1  razem	m2 m2	1,8 1,8
5	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,9+2,0*2)*15  razem	m m	73,5 73,5
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,2
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	2,2
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	2,2
		<b>2. I piętro</b>		
		<b>Nr ST: SST 03 Stolarka drzwiowa</b>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  pokoje 12 pokój wychowawcy 1 klatka boczna 1  razem	szt szt szt szt	12 1 1 14
2	KNNR 2 1104/01	Obsadzenie ościeżnic stalowych - dla drzwi EIS30 "90"	szt	13
3	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - EIS30  0,9*2,0*13  razem	m2 m2	23,4 23,4
4	KNR 2-02 1203/03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2m2 - EIS30  klatka schodowa boczna 0,9*2,0*1  razem	m2 m2	1,8 1,8
5	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,9+2,0*2)*14  razem	m m	68,6 68,6
6	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,5
7	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 9x	m3	2,5
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m3	2,5