

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Bezmiechowej Górnej
Rodzaj robót	Instalacje Sanitarne
Lokalizacja	Bezmiechowa Górna
Zamawiający	Gmina Lesko
Inwestor	Gmina Lesko

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa i Rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Bezmiechowej Górnjej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Instalacje Sanitarne		
			1.1 Wewnętrzna instalacja wody zimnej i cwu.		
1	KNRW 215 404/2	SST - 2	Rura wielowarstwowa (PEX, 26 x 3) o średnicy 26mm	m	2
2	KNNRW 4 116/1	SST - 3	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2
3	KNNRW 4 127/1	SST - 3	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych	próbę	2
4	KNNRW 4 128/1	SST - 3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	20
5	KNNRW 4 131/2	SST - 3	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm z połączeniem na dwuzłączkę	szt	2
6	Kalkulacja własna		Podgrzewacz poj. ele. 80 l	szt.	1
			1.2 Wewntylacja mechaniczna + Klimatyzacja		
7	Kalkulacja własna		Dostaw i montaż Rekuperator ścienny 90 m3/h	szt.	4
8	Kalkulacja własna		Dostaw i montaż uruchomienie Pompy ciepła (trzy jednostki wewnętrzne + jedna jednostka zewnętrzna) - Klimatyzacji Multi Split o mocy 3 x 7,0 kW wraz z instalacją freonową zasilającą , uruchomieniem oraz instalacją odprowadzenia skroplin i sterowniczą	szt.	1