

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA CYSTERNY RETENCYJNEJ W OBSZARZE RUIN ZAMKU W LANCKORONIE</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	TZKNC 6	Oczyszczenie wstępne terenu wg wytyczenia geodety	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-0102	152.52	m <sup>2</sup>	152.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.52</b>
2	KNR 9-21	Natrysk zieleni porastającej na ogrodzenie (herbicydy)	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-03	152.52	m <sup>2</sup>	152.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.520</b>
3	TZKNC N-K/	Demontaż ogrodzenia - słupki i siatka stalowa	m		
d.1	XVII t.19-a.1A	115	m	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
4	KNR 19-01	Wykopy wykonywane w gruntach wilgotnych kat. IV - pod nadzorem archeologa - wykop pod budowę cysterny	m <sup>3</sup>		
d.1	0112-09	160	m <sup>3</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
5	TZKNBK II -	Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stęplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m <sup>2</sup>		
d.1	187	131.6	m <sup>2</sup>	131.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.600</b>
<b>2</b>		<b>Budowa cysterny (160m<sup>3</sup>)</b>			
6	KNR 19-01	Wyrównanie terenu pod warstwy	m <sup>2</sup>		
d.2	0107-05	152.52	m <sup>2</sup>	152.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.520</b>
7	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir o frakcji 16 - 31mm	m <sup>3</sup>		
d.2	0913-07	20.5	m <sup>3</sup>	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
8	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir o frakcji 8 - 16mm	m <sup>3</sup>		
d.2	0913-07	30.75	m <sup>3</sup>	30.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.750</b>
9	TZKNBK II -	Zasypanie wykopów ziemią	m <sup>3</sup>		
d.2	168	41.3	m <sup>3</sup>	41.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.300</b>
10	KNR-W 2-01	Humusowanie i obsianiem perzem	m <sup>2</sup>		
d.2	0510-01	152.52	m <sup>2</sup>	152.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.520</b>
11		Kalkulacja indywidualna - Nadzór archeologiczny	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Hydroizolacja i zabezpieczenie terenu</b>			
12	KNR 19-01	Wykopy wykonywane w gruntach wilgotnych kat. IV - pod nadzorem archeologa - wykopy związane z zabezpieczeniem oraz wyrównaniem terenu	m <sup>3</sup>		
d.3	0112-09	115.6	m <sup>3</sup>	115.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.600</b>
13	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów - glina	m <sup>3</sup>		
d.3	0913-07	41	m <sup>3</sup>	41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
14	TZKNBK IV -	Mury ścian z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie mneralnej - fundament	m <sup>3</sup>		
d.3	56	16.8	m <sup>3</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
15	TZKNBK IV -	Mury ścian z kamienia łamanego średniotwardego na zaprawie mneralnej - ściana	m <sup>3</sup>		
d.3	56	94.32	m <sup>3</sup>	94.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.320</b>
<b>4</b>		<b>Budowa ścieżki spacerowej</b>			
16	KNR 9-21	Natrysk zieleni porastającej teren (herbicydy)	m <sup>2</sup>		
d.4	0302-03	125*1.5	m <sup>2</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
17	KNR 19-01	Usunięcie wierzchniej warstwy	m <sup>2</sup>		
d.4	0106-01	125*1.5	m <sup>2</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01	Wykopy nieumocnione wąskoprzestrzenne - wykopy pod nadzorem archeologa	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-03	(125*1.5)*0.4	m <sup>3</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
19	KNR 19-01	Wyrównanie terenu pod ułożenie geowłókniny	m <sup>2</sup>		
d.4	0107-05	125*1.5	m <sup>2</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
20	KNR 19-01	Ułożenie geowłókniny separująca warstwy	m <sup>2</sup>		
d.4	0610-01	125*1.5	m <sup>2</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
21	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek grubo-ziarnisty, żwir	m <sup>3</sup>		
d.4	0913-07	125*1.5*0.25	m <sup>3</sup>	46.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.875</b>
22	TZKNBK	Montaż chodnika z płyt kamiennych łamanych	m <sup>2</sup>		
d.4	XVIm 0109-08	125*1.5	m <sup>2</sup>	187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
23	KNR 19-01	Wyrównanie terenu - obrzeża wzdłuż chodnika	m <sup>2</sup>		
d.4	0107-05	163.2	m <sup>2</sup>	163.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.200</b>