

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45432210-9 Wykładanie ścian
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W RAMACH DOSOTOSOWANIA DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCAMI
ADRES INWESTYCJI : 44-200 RYBNIK UL. ŚWIERKLAŃSKA 42
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W RYBNIKU IM. T. KOŚCIUSZKI
ADRES INWESTORA : 44-200 RYBNIK UL. KOŚCIUSZKI 23
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patrycja Sinka
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont - łazienka męska			
1	kalkulacja d.1 własna	Demontaż istniejących pojemników itp.	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 2-02 d.1 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 - demontaż R*0,5	m ²		
		0.70*2.0*3	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
5	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.87+1.11)*2.09-(0.7*2.0*3)	m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
7	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3.65*2+2.55)*2.1-0.7*2.0+2.55*(0.88+0.12)	m ²	21.84	
				RAZEM	21.84
8	KNR-W 4- d.1 01 0812- 05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3.65*2.55	m ²	9.31	
				RAZEM	9.31
9	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		(0.08*0.08*4.7*3+0.5+0.7*2.0*0.04*3+4.12*0.08+21.84*0.03+9.31*0.04)*1.1	m ³	2.33	
				RAZEM	2.33
10	kalkulacja d.1 własna	Koszt utylizacji odpadów	m ³		
		2.12*1.1	m ³	2.33	
				RAZEM	2.33
11	KNR BC- d.1 02 0416- 01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
		3.65*2.55	m ²	9.31	
				RAZEM	9.31
12	KNR BC- d.1 02 0416- 09	Wylewka samopoziomująca - dodatek 10 mm Krotność = 10	m ²		
		3.65*2.55	m ²	9.31	
				RAZEM	9.31
13	KNR 2-15 d.1 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 0-14 d.1 2011-01 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - obudowa rury kanalizacyjnej	m ²		
		(0.2+0.2)*2.60	m ²	1.04	
				RAZEM	1.04
15	KNR 0-14 d.1 2010-07 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa stelażu wc	m ²		
		[(0.2*2+0.5)*1.12]*3	m ²	3.02	
				RAZEM	3.02
16	KNR 0-12 d.1 0829-05 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m ²		
		(3.65*2+2.55)*2.1-0.7*2.0+2.55*1.0+(0.2*1.12*2+0.2*0.5)*3	m ²	23.48	
				RAZEM	23.48

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 3.65*2.55	m ² m ²	 9.31	
				RAZEM	9.31
18 d.1	KNR AT- 24 0103- 01 analogia	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego posadzkowego w zaprawie klejowej 0.8	m m	 0.80	
				RAZEM	0.80
19 d.1	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.31	m ² m ²	 9.31	
				RAZEM	9.31
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.65*2+2.55)*0.46	m ² m ²	 4.53	
				RAZEM	4.53
22 d.1	kalkulacja własna	Montaż wyposażenia łazienek - pojemniki na papier toaletowy 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.1	KNR 2-15 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
25 d.1	KNR 2-15 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publiczny 3	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.1	KNR-W 2- 02 1040- 05 analogia	Ścianki wydzielające kabiny wc - 3 kabiny z drzwiami o szer.80 cm otwieranymi na zewnątrz, zamek łazienkowy (3.1+1.1*3)*2.0	m ² m ²	 12.80	
				RAZEM	12.80
2		Korytarz - malowanie ścian dzielących korytarz, montaż elementów kontrastowych			
27 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor kontrastowy <korytarz> 3.0*2.52-1.67*2.13+(2.13*2+1.67)*0.2 <korytarz> 3.0*1.74-1.67*2.13 <wiatrołap> (2.55-1.62)*1.28+1.62*0.78	m ² m ² m ² m ²	 5.19 1.66 2.45	
				RAZEM	9.30
28 d.2	KNR 4-01 1206-02 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (do 3 m2 w jednym miejscu) <wiatrołap> (2.55-1.62)*1.5+(2.55-1.44)*1.5	m ² m ²	 3.06	
				RAZEM	3.06
29 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - boazeria - kolor kontrastowy (3.0-1.6)*1.3+(0.75+0.5)*1.3	m ² m ²	 3.45	
				RAZEM	3.45
30 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice 1.67*2.13	m ² m ²	 3.56	
				RAZEM	3.56
31 d.2	kalkulacja własna	Okleiny kontrastowe ścianki aluminiowej wydzielającej przejścia 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	kalkulacja d.2 własna	Montaż nakładki kontrastowej na pochwyt drzwi zewnętrznych - długość pochwytu 180cm, fi 32mm 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 4-01 d.2 0919-25	Montaż uchwytów w drzwiach - antab zaokrąglonych, kolor kontrastowy 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
3		Łazienka dla OzN			
34	KNR 4-01 d.3 0919-25	Wymiana zamka w drzwiach do wc dla OzN - pokrętło z dźwignią 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
35	kalkulacja d.3 własna	Montaż sygnalizacji przywoławczej bezprzewodowej wc OzN 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
36	kalkulacja d.3 własna	Wymiana pochwytu przy misce ustępowej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-02 d.3 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
38	kalkulacja d.3 własna	Demontaż obudowy pisuaru wraz ze stelażem oraz podejściami, zaślepienie rur 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 0-12 d.3 0829-05 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 20 cm - na klej - uzupełnienie 1.5*1.12	m ² m ²	 1.68	
				RAZEM	1.68
40	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - uzupełnienie 1.2*0.3	m ² m ²	 0.36	
				RAZEM	0.36
4		Wiatrołap, strefa wejściowa			
41	kalkulacja d.4 własna	Montaż domofonu bezprzewodowego przy drzwiach wejściowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-02 d.4 1219-03 analogia	Demontaż wycieraczki do obuwia 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zartarte na gładko - uzupełnienia po wycieraczce 0.61*1.5	m ² m ²	 0.92	
				RAZEM	0.92
44	KNR 0-12 d.4 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 1.55*2.2	m ² m ²	 3.41	
				RAZEM	3.41
45	kalkulacja d.4 własna	Montaż wycieraczki systemowej lamelowej dostosowana do OzN 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
46	kalkulacja d.4 własna	Profilowanie progu wejściowego 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00