
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Arkadia Mazowiecka - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Płock -
Rydzyno Remont
ADRES INWESTYCJI: Gmina Słupno m. Rydzyno
NAZWA INWESTORA: Gmina Słupno
ADRES INWESTORA: ul. Miszewska 8a; 09-472 Słupno
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa Łukasz Skutnik
DATA OPRACOWANIA: 21.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.11.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,380	km	0,380	
				RAZEM	0,380
2		Konstrukcja jezdni			
2 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (wyrównanie)	m2		
		380 * 5	m2	1 900,000	
				RAZEM	1 900,000
3 d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		380 * 5	m2	1 900,000	
				RAZEM	1 900,000
3		Pobocze			
4 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km	m3		
		700 * 1,5 * 0,15	m3	157,500	
				RAZEM	157,500
5 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		700 * 1,5	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
6 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		700 * 1,5	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
4		Oznakowanie pionowe			
7 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5		Oznakowanie poziome			
9 d.5	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
6		Projekt			
10 d.6		Projekt Budowlany	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000