

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka 3 budynków gospodarczych i komórki  
ADRES INWESTYCJI : 98-220 Zduńska Wola Korczew dz nr ewidencyjny 173/2 obręb Korczew  
INWESTOR : Gmina Zduńska Wola  
ADRES INWESTORA : 98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -

DATA OPRACOWANIA : 02/09/2023

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02/09/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek nr 1</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 4.35*2.15+2.05*2.15+1.90*2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.845</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.33*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.650</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 12.33*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.650</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 12.33*5.00*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.398</b>
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.86*12.19+0.25*(12.19*2.42-4.25*2.15-2.05*2.15-1.9*2.15)+2*((2.86+2.42)/2*4.835)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.066	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.066</b>
6 d.1	KNR 4-01 0348-10	Rozebranie ścianki z pustaków typu 'Alfa' na zaprawie cementowo-wapiennej 2*((2.86+2.42)/2*4.835)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.529	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.529</b>
7 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 12.19*4.83*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.832</b>
8 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 12.19*2*0.25*1.0+4*4.83*0.25*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.925</b>
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 10.925+8.832+25.529*0.25+18.066+7.398	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 51.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.603</b>
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 10.925+8.832	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.757</b>
11 d.1		Utylizacja gruzu 51.603	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 51.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.603</b>
12 d.1		Utylizacja papy 61.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.650</b>
<b>2</b>		<b>Budynek nr 2</b>			
13 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14 d.2	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.3. 9909-03/4	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m <sup>2</sup> 14*3.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.540</b>
15 d.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm 14*3.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.540</b>
16 d.2	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 14*3.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.540</b>
17 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*2.25*(0.38+.40+0.40+0.39)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.883	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.883</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		$2.25 \cdot (1.53 + 1.53 + 1.53) + 0.3 \cdot 0.9 \cdot 3 + (3.02 + 2.25) / 2 \cdot 3.01 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		$3.01 \cdot 13.90 \cdot 0.15$	m <sup>3</sup>	6.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.276</b>
20	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		$13.90 \cdot 1.0 \cdot 0.25$	m <sup>3</sup>	3.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.475</b>
21	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		$6.276 + 3.475 + 27 \cdot 0.12 + 0.883$	m <sup>3</sup>	13.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.874</b>
22	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		$6.276 + 3.475$	m <sup>3</sup>	9.751	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.751</b>
23	d.2	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m <sup>2</sup>		
		50.54	m <sup>2</sup>	50.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.540</b>
24	d.2	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		13.874	m <sup>3</sup>	13.874	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.874</b>
25	d.2	Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		$6 \cdot 1.77 \cdot 0.48 + 3 \cdot 0.9 \cdot 1.95$	m <sup>2</sup>	10.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.363</b>
<b>3</b>		<b>Budynek nr 3</b>			
26	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
27	KNR-W 4-01 d.3 0512-01 z.sz.2.3. 9909-03/4	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$14.24 \cdot 3.64$	m <sup>2</sup>	51.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.834</b>
28	KNR 4-01 d.3 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm	m <sup>2</sup>		
		$14.24 \cdot 3.64$	m <sup>2</sup>	51.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.834</b>
29	KNR 4-01 d.3 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
		$14.24 \cdot 3.64$	m <sup>2</sup>	51.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.834</b>
30	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		$0.38 \cdot (2.97 \cdot 14.14 - 7 \cdot 0.85 \cdot 0.47 - 0.9 \cdot 1.18) + 0.42 \cdot (3.21 \cdot 14.14 - 3 \cdot 0.8 \cdot 2.0) + 0.25 \cdot 2 \cdot (3.21 + 2.97) / 2 \cdot 3.54$	m <sup>3</sup>	37.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.009</b>
31	KNR 4-01 d.3 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
		$5 \cdot (3.21 + 2.97) / 2 \cdot 3.54 - 0.75 \cdot 2.0 \cdot 2 - 0.85 \cdot 1.95$	m <sup>2</sup>	50.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.036</b>
32	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		$0.15 \cdot 3.54 \cdot 14.14$	m <sup>3</sup>	7.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.508</b>
33	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		$14.14 \cdot 1.0 \cdot 0.42 + 14.14 \cdot 1.0 \cdot 0.38 + 3.54 \cdot 2 \cdot 0.25 \cdot 1.0$	m <sup>3</sup>	13.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.082</b>
34	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		$37.009 + 50.036 \cdot 0.12 + 7.508 + 13.082$	m <sup>3</sup>	63.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.603</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	d.3	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m <sup>2</sup>		
		14.24*3.64	m <sup>2</sup>	51.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.834</b>
36	d.3	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		63.603	m <sup>3</sup>	63.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.603</b>
37	d.3	Utylizacja stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
		2*0.9*1.18+7*0.85*0.47+0.8*2.0*2+0.75*2.0*2	m <sup>2</sup>	11.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.121</b>
38	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 0.15*3.54*14.14	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.508	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.508</b>
<b>4</b>		<b>Komórka</b>			
39	KNR-W 4-01 d.4 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 4-01 d.4 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.5*1.85	m <sup>2</sup>	2.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.775</b>
41	KNR-W 4-01 d.4 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.02*2.23	m <sup>2</sup>	4.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.505</b>
42	KNR-W 4-01 d.4 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.02*2.23	m <sup>2</sup>	4.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.505</b>
43	KNR 4-01 d.4 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
		2.02*2.23	m <sup>2</sup>	4.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.505</b>
44	KNR 4-01 d.4 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
		4.505	m <sup>2</sup>	4.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.505</b>
45	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2.03*2.10*0.25+(2.03*2.46-0.13*0.27-1.5*1.85)*0.25+1.77*(2.46+2.10)/2*2	m <sup>3</sup>	9.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.683</b>
46	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		2.03*1.77	m <sup>3</sup>	3.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.593</b>
47	KNR 4-01 d.4 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		(1.77*2+2.03*2)*0.25	m <sup>3</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
48	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1.9+3.593	m <sup>3</sup>	5.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.493</b>
49	KNR 2-01 d.4 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		5.493	m <sup>3</sup>	5.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.493</b>
50	d.4	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		5.493	m <sup>3</sup>	5.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.493</b>
51	d.4	Utylizacja papy	m <sup>2</sup>		
		1.5*1.85	m <sup>2</sup>	2.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.775</b>
52	d.4	Utylizacja stolarki okiennej	m <sup>2</sup>		
		1.5*1.85+0.13*0.27	m <sup>2</sup>	2.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.810</b>