

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY DRENOWANIA MELIORACYJNEGO

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy drenowania melioracyjnego

.

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót;

2.1 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego na terenie działki 173/2 w Korczewie.

3. W zakres prac wchodzi:

- rozbiórka sączków drenarskich o średnicy 5 cm, śr. głęb. 0,8 do 1,0 m;
- budowa odcinka sączka drenarskiego o średnicy 5 cm i połączenie go z istniejącym sączkiem;

4. Materiały:

- rury drenarskie z tworzyw sztucznych śr. 5 cm;
- kształtki drenarskie do rur
- Inne materiały niezbędne do wykonania przebudowy melioracji szczegółowych

4. Sprzęt:

- koparko-spycharka;
- spycharka gąsienicowa;
- Inne urządzenia niezbędne do przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych.

5. Transport:

- samochód skrzyniowy – transport materiału na teren budowy
- inne środki transportu dowożące niezbędne materiały lub wywożące pozostałości po wykonanych robotach wg dokumentów przetargowych i umownych.

6. Kontrola jakości robót:

- wykonywanie prac zgodnie z poleceniami przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz z aktualnymi obowiązującymi normami i przepisami;
- sprawdzanie w trakcie wykonywania robót zgodności wykonywanych prac z zakresem kosztorysu inwestorskiego i poleceniami j. w.

7. Odbiór robót:

- roboty odebrać po stwierdzeniu zgodności wykonanych prac zgodnie z poleceniami przedstawicieli nadzoru inwestorskiego z kosztorysem inwestorskim oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami;
- odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

8. Zamawiający przedstawia poniższą tabelę dla ułatwienia sporządzenia rzetelnej kalkulacji cenowej tj. pozycje katalogowe określające zakres robót wraz z normami R, M, S.

TABELA KATALOGÓW NAKŁADÓW RZECZOWYCH

Kosztorys ofertowy

lp	nazwa	Jedn.	Ilość	KNR
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	83,2	KNR 2-01 0215-02
2	Analogia: Demontaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 50 mm	szt	221,5	KNR 9-20 0404-01
3	Montaż kształtek do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewn. 50 mm	szt	38,5	KNR 9-20 0404-01
4	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	83,2	KNR 2-01 0230-01

9. Normy:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

BN-90/9191-16/20 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze

10. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa – KB₁-3.4.4.33/1/72

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych (Zarządzenie nr 104 Min. Rol. z 1979.09.19)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych (Zarządzenie nr 71 Min. Rol. z 1980.07.18)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie budowli wod. – mel. na sieci szczegółowej (Biuletyn Informacyjny nr 3 i 4/1977 oraz 1/1978)

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r.)