

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach.		
		0,1352	ha	0,1350
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z wywozem.		
		1352/10000	ha	0,1350
3 d.1	D-01.02.02a	Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem i utylizacją.		
		1352*0,1	m3	135,2000
2		ZJAZDY		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm wraz z wywozem.		
		64	m2	64,0000
5 d.2	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne - wykop koryta na gł. 36cm wykonywany mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km.		
		64*0,36	m3	23,0400
6 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		64	m2	64,0000
7 d.2	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		64	m2	64,0000
8 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm		
		64	m2	64,0000
9 d.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kolor czerwony o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.		
		64	m2	64,0000
10 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.		
		42	m	42,0000
11 d.2	D-08.01.01b	Ława z oporem (30X30X15) z betonu C12/15 - pod krawężniki		
		poz.12*0,09	m3	2,7000
12 d.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.		
		30	m	30,0000
3		DROGI WEWNĘTRZNE I ZATOKI PARKINGOWE		
13 d.3	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne - wykop koryta na gł. 57cm wykonywany mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km.		

		1352*0,57	m3	770,6400
14 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		
		1352	m2	1 352,0000
15 d.3	D-04.05.01a	Warstwa gruntu piaszczysto-żwirowego stabilizowanego cementem - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm		
		1352	m2	1 352,0000
16 d.3	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		1352	m2	1 352,0000
17 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm		
		1352	m2	1 352,0000
18 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - kolor szary o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm.		
		1352	m2	1 352,0000
19 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.		
		91	m	91,0000
20 d.3	D-08.01.01b	Ława z oporem (30X30X15) z betonu C12/15 - pod krawężniki		
		poz.21*0,09	m3	34,2000
21 d.3	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.		
		380	m	380,0000
4		OZNAKOWANIE POZIOME		
22 d.4	D-01.02.04	Zfrezowanie istniejącego oznakowania poziomego.		
		20,91	m2	20,9100
23 d.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni barwa biała grubowarstwowe (P-10, P11), P-14, P-4).		
		15,00+2,25+2,16	m2 ozn.	19,4100
24 d.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni barwa czerwona grubowarstwowe (P11).		
		12	m2 ozn.	12,0000
25 d.4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome P-18 i P-20 - cienkowarstwowe.		
		29,594+68,8	m2	98,3940
26 d.4	D-07.01.01	Malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych farbą chlorokauczukową niebieską		
		(5*3,6)*6	m2	108,0000
27 d.4	D-07.01.01	Malowanie symboli P-24 na jezdni farbą chlorokauczukową - symbol osoby niepełnosprawnej.		
		0,78*6	m2	4,6800
5		OZNAKOWANIE PIONOWE		
28 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm o dł. 3,5m.		
		2	szt.	2,0000

29 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych "B-2".		
		1	szt.	1,0000
30 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych "D-4".		
		1	szt.	1,0000
31 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych "P-18 (600x600) - I typu		
		9	szt.	9,0000
32 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki T średnie		
		6	szt.	6,0000
33 d.5	D-07.02.01	Przestawienie słupka wraz ze znakiem.		
		2	szt.	2,0000