RZUT PIETRA
1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
PARTER			
NR	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
101	ANTRESOLA	płytki gress	41.75 m2
102	TOALETA DAMSKA	płytki gress	7.48 m2
103	TOALETA DAMSKA przedsionek	płytki gress	5.33 m2
104	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki gress	4.66 m2
105	TOALETA MESKA przedsionek	płytki	3.32 m2
106	TOALETA MESKA	płytki	5.64 m2
107	KOMUNIKACJA	płytki	19.79 m2
108	SALA KONFERENCYJNA	wykładzina	104.47 m2
109	POMIESZCZENIE TECHN.	wykładzina	16.20 m2
110	KLATKA SCHODOWA 2	wykładzina	8.80 m2
111	POMIESZCZENIE GOSPOD.	wykładzina	16.84 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PARTER			**234.30 m2**

LEGENDA:
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1- POJEMNOŚCIOWY ELEKTR. OGRZEWACZ WODY POD UMYWALKĘ O POJ. 10L I MOCY 1.5kW

2-POJEMNOŚCIOWY ELEKTR. OGRZEWACZ WODY POD UMYWALKĘ O POJ. 15L I MOCY 1.5kW

TEMAT PROJEKTU: **ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO - HANDLOWEGO NA BUDYNEK EDUKACYJNY "URBAN LAB"**	NR RYSUNKU: S3
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: **RZUT PIETRA- INST. WOD-KAN**	SKALA: 1:50
ADRES: MIASTO ZIELONA GÓRA, ul. Podgórna 22, 65-210 Zielona Góra	DATA: 15.05.2025r
NUMER EWIDENCYJNY: miejscowość: **ZIELONA GÓRA** działka nr : **204/8, 204/7, 204/6** obręb: **086201_1.0018** jednostka: **086201_1 - miasto Zielona Góra**	FORMAT ARKUSZA: PB/A1
PRACOWNIA PROJEKTOWA PM-TEAM ul. Niecała 2d, 65-001 Zielona Góra, NIP: 925-18-47-098 tomasz.raszczuk@pm-team.pl tel. 601187273.	
PROJEKTOWAŁ (IMIĘ I NAZWISKO): mgr inż. Tomasz Raszczuk	PODPIS: UB/0070/PWOK/09
SPRAWDZIŁ (IMIĘ I NAZWISKO): PROJEKTANT mgr inż. Radosław Wiekiera	UB/0070/POOB/10
PROJEKTOWAŁ (IMIĘ I NAZWISKO): mgr inż. Bożena Polańska	UB/0070/POOB/10