RZUT PARTERU
1:50

LEGENDA OZNACZEŃ ŚCIAN:

Ściany istniejące:
- istniejące ściany żelbetowe
- istniejące ściany z cegły
- zmiany w układzie ścian istniejących - elementy do zamurowania, otwory do przesunięcia etc.
- elementy do rozbiórki

Ściany projektowane:
- projektowane ściany działowe z lekkiej zabudowy systemowej gk
- projektowane ściany żelbetowe wg projektu konstrukcji

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PROJEKTOWANYCH

P.SZ1 - PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem
- 35cm - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- 32cm - elewacja wentylowana na podkonstrukcji stalowej z płyt włóknocementowych w kolorze domagającej się np. Equitone Tectiva TE 05 Grafitowy, Rockpanel Lincolnr RAL7021 lub równowarty, płyty 2500x1220x8mm dostawa zgodnie z zastosowanym systemem montażowym, wełna z wełny mineralnej gr. 18cm, współczynnik przewodzenia ciepła 0,033W/m*K np. Rockwool Ventirock Super.

P.SZ2 - PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NA GRANICY DZIAŁKI, REI120
- 0,5cm - szpachlowane zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 2x1,25cm - przeciwokarna na podkonstrukcji systemowej z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych, podwójnie opłytowanie, płyty gkf (ogniochronne) - klasa reakcji na ogień A2-s1,d0.
- 18cm - izolacja z wełny mineralnej, współczynnik przewodzenia ciepła 0,033W/m*K np. Rockwool Ventirock Super.
- 30cm - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- 1,5cm - tynk elewacyjny silikonowo-silikatowy, struktura baranek o uziarnieniu 1,5k, w miejscach, gdzie nie znajduje się ściana budynków sąsiednich.

P.SW1 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA SZYBU WINDOWEGO
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem
- 18cm - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

P.SW2 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GK EI60
- 0,5cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 12,5cm - systemowa ściana gipsowo-kartonowa z podwójnym opłytowaniem dedykowana do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci
- 1,5cm - ściany w ustępach ogólnodostępnych wykończone płytką ceramiczną z klejem

P.SW3 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WYDZIELAJĄCA KABINY USTĘPOWE
- 1,2cm - systemowa ścianka działowa HPL do wyposażenia ustępów sanitarnych, np. system Akant Persei

P.SW4 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GK
- 1,5cm - ściany w ustępach ogólnodostępnych wykończone płytką ceramiczną z klejem
- 12,5cm - systemowa ściana gipsowo-kartonowa z podwójnym opłytowaniem dedykowana do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci
- 1,5cm - ściany w ustępach ogólnodostępnych wykończone płytką ceramiczną z klejem

P.SW5 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA GK
- 0,3cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 12,5cm - systemowa ściana gipsowo-kartonowa z podwójnym opłytowaniem dedykowana do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci
- 0,3cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

P.SW6 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem
- 24cm - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem

P.SW7 - PROJEKTOWANA ŚCIANA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
- 8cm - projektowana ściana szklana systemowa dedykowana do pomieszczeń biurowych, profile w kolorze czarnym, szkło przeźrocze bezpieczne VSG, np. system Etipes 80.

P.SW8 - PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA REI 120
- 1,5cm - tynk cementowo-wapienny
- 24cm - ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji REI 120

P.SW9 - PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- 1,5cm - tynk gipsowy
- 24cm - ściana murowana
- 1,5cm - tynk gipsowy

P.SW10 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK - EI15
- 0,3cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 12,5cm - systemowa ściana gipsowo-kartonowa z podwójnym opłytowaniem o klasie odporności ogniowej EI15
- 0,3cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

P.SW11 - PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK - EI15
- 0,3cm - szpachlowanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
- 12,5cm - systemowa ściana gipsowo-kartonowa z podwójnym opłytowaniem o klasie odporności ogniowej EI15
- 1,5cm - ściany w ustępach ogólnodostępnych wykończone płytką ceramiczną z klejem

P.D2 - DACH
- 2,0cm - papa dachowa x 2
- 30cm - wełna mineralna, twarda , współczynnik przenikania ciepła 0,035 W/m*K
- 0,5cm - blacha trapezowa T85S, malowana od spodu w kolorze czarnym
- 14cm - płatwie stalowe IPE 140, malowana od spodu w kolorze czarnym
- 36cm - belki stalowe IPE 360, malowane w kolorze czarnym od spodu widoczne instalacje

P.P1 - PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE
- 2,0cm - wykończenie z płytek ceramicznych na kleju
- 5,0cm - posadzka jastrychowa
- 0,02cm - izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej układanej na zakład
- 12cm - styropian twardy XPS dedykowany na posadzki, współczynnik przenikania ciepła 0,031W/m*K)
- 0,02cm - izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej układanej na zakład
- 10cm - wylewka betonowa
- 20cm - podsypka piaskowa

P.P2 - PROJEKTOWANY STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- 2,0cm - wykończenie z płytek ceramicznych na kleju
- 5,0cm - posadzka jastrychowa
- 0,02cm - izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej układanej na zakład
- 7cm - styropian twardy XPS dedykowany na posadzki
- 0,02cm - izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej układanej na zakład
- 26cm - strop monolityczny wg projektu konstrukcji
- 1,5cm - tynk gipsowy z malowaniem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER

NR	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.0	KAWIARNIA URBAN - LAB	płytki gres	79,46 m2
2.0	KLATKA SCHODOWA	stopnie betonowe	13,14 m2
3.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	wykładzina pvc	22,53 m2
4.0	POMIESZCZENIE BIUROWE	wykładzina pvc	15,75 m2
5.0	POM. SOCJALNE	wykładzina pvc	3,43 m2
6.0	WC	wykładzina pvc	3,87m2
7.0	POMIESZCZENIE SPOTKAŃ	wykładzina pvc	32,25m2
8.0	PRZEDSIONEK+KL. SCH.	wykładzina pvc	19,75 m2
9.0	POM. GOSPODARCZE	wykładzina pvc	18,99 m2
10.0	POM. GOSPODARCZE	wykładzina pvc	13,21 m2
11.0	WC	płytki	1,10 m2
12.0	STREFA WARSZTATOWA	wykładzina pvc	32,11 m2
13.0	KOMUNIKACJA	płytki	25,40 m2
14.0	TOALETA DAMSKA	płytki	7,31 m2
15.0	TOALETA DAMSKA (przebiorowa)	płytki	5,32 m2
16.0	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki	4,49 m2
17.0	TOALETA MESKA (przebiorowa)	płytki	3,32 m2
18.0	TOALETA MESKA	płytki	5,90 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - PARTER			**303,82 m2**

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD ISTNIEJĄCYCH WRAZ ZE ZMIANAMI

SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 52, 42cm
- 42cm - ściana z cegły, impregnowana od strony zewnętrznej
- 18cm - izolacja wewnętrzna z płyt izolacyjnych typu Multipor
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem

SZ2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 36cm
- 36cm - ściana z cegły, impregnowana od strony zewnętrznej
- 10cm - izolacja wewnętrzna z płyt izolacyjnych typu Multipor
- 1,5cm - tynk gipsowy

SZ3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 36cm (inwentaryzacja)
- 36cm - ściana z cegły, impregnowana od strony zewnętrznej
- 1,0cm - tynku cementowo wewnętrzny

P0 - POSADZKA PIWNICY
- 12,0cm - posadzka betonowa
  w projektowanym zakresie robot w piwnicy planowane jest jej oczyszczenie, uszpachlenie bruków w zakresie nawierzchni betonowej

P1 - STROP NAD PIWNICĄ
- 2cm - warstwa wykończeniowa - płytki
- 5cm - posadzka jastrychowa
- 5cm - docieplenie posadzki (styrodur)
- 20cm - istniejący strop typu kleina
- 1,5cm - tynk cementowy (od spodu)

P2 - STROP PIETRA
- 1cm - warstwa wykończeniowa - wykładzina dywanowa
- 5cm - posadzka jastrychowa
- 6cm - docieplenie posadzki - styropian twardy XPS dedykowany na posadzki
- 20cm - istniejący strop typu kleina - cegła czyszczona, belki malowane

P4 - STROP NAD PARTEREM
- 2,0cm - płytki gresowe na kleju
- 5,0cm - posadzka jastrychowa
- 5cm - docieplenie posadzki - styropian twardy XPS dedykowany na posadzki
- 20cm - istniejący strop typu kleina - cegła czyszczona, belki malowane

P5 - STROP NAD PARTEREM
- 1,0cm - płytki gresowe na kleju
- 6cm - posadzka jastrychowa
- 5cm - docieplenie posadzki - styropian twardy XPS dedykowany na posadzki
- 20cm - projektowany strop typu RECTOR
- 1,5cm - tynk gipsowy wraz z malowaniem

D1 - DACH
- 2,0cm - papa dachowa x 2
- 2,0cm - deskowanie pełne
- 16cm - krokwie dachowe 16x14cm, co 90cm
- 16cm - docieplenie miedzykrokwiowe celiego dachu drewnianego
- 10cm - sufit podwieszony w systemie RHOPS EI 30

TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWO - HANDLOWEGO NA BUDYNEK EDUKACYJNY "URBAN LAB"

NR RYSUNKU: A-4

TEMAT RYSUNKU: **RZUT PARTERU**

SKALA: 1:50

INWESTOR: MIASTO ZIELONA GÓRA, ul. Podgórna 22, 65-213 Zielona Góra

DATA: 20.08.2025r

KOD(Y) RODZAJU(-ÓW) ROBÓT BUDOWLANYCH: miejscowość: **ZIELONA GÓRA**, działka(-i): **204/8, 204/7, 204/6**, obręb: **086201 1.0018**, jednostka: **086201_1. -miasto Zielona Góra**

STATUS PROJEKTU: PB/A1

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIB-TEAM
ul. Necla 20, 65-001 Zielona Góra, NIP: 925-19-47-298
tomasz.raszczuk@pm-team.pl tel. 601197273,

	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. Tomasz Raszczuk	LBS/0075/PWOK/09	
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:		
dr inż. Krzysztof Raszczuk	64/LUOK/2014/GR	
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż.arch. Bartosz Borzdyński	95 / 76 / ZG	
ARCHITEKTURA - SPRAWOZDAWCA:		
mgr inż.arch. Anna Kwiatkiewska		
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:		
mgr inż. Tomasz Raszczuk	LBS/0075/PWOK/09	
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:		
inż. Jan Raszczuk	7 / 82 / ZG	