

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia terenu działki budowlanej zlokalizowanej pomiędzy ul. Brzeźnicką a domami wielorodzinnymi TBS przy ul. Sadowej w Radomsku
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 295/1, 294/6, 294/2 obręb 15 w Radomsku
INWESTOR : Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK STRZELECKI

DATA OPRACOWANIA : listopad 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 4 x 35 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
2	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 4 x 25 217	m m	 217.000	 217.000
				RAZEM	217.000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - DVR 161	m m	 161.000	 161.000
				RAZEM	161.000
4	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
5	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki w latarniach 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
6	KSNR 5 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m 175	m m	 175.000	 175.000
				RAZEM	175.000
7	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej 7	odc. odc.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 7	pomiar · pomiar ·	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
10	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja własna	Złącze sterujące 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja własna	Złącze kablowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000