
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie teremu - drogi dojazdowej dla kibiców gości -demontaż ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI: 67-200 Głogów ul. Wita Stwosza 1
NAZWA INWESTORA: CHROBRY GŁOGÓW S.A.
ADRES INWESTORA: UL. RUDNOWSKA 17 B 67-200 GŁOGÓW
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Remontowo-budowlana mgr inż. Adam Mordarski
DATA OPRACOWANIA: 25.11.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.11.2025

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Nowe Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka do ponownego wbudowania	m2		
		19,760	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
2 d.1	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie ław, stóp i fundamentów - podwaliny ogrodzeniowej o grubości 30 cm (wysokości) do	m3		
		9,485	m3	9,485	
				RAZEM	9,485
3 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
		3,500	t	3,500	
				RAZEM	3,500
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		9,485	m3	9,485	
				RAZEM	9,485
5 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		9,485	m3	9,485	
				RAZEM	9,485
6 d.1	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod obrzeża pod ogrodzenie	m		
		39,520	m	39,520	
				RAZEM	39,520
7 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		39,520	m	39,520	
				RAZEM	39,520
8 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		3,557	m3	3,557	
				RAZEM	3,557
9 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm zgodnie z PT na podsypce z mialu kamiennego gr.5 cm kostka z rozbiórki	m2		
		19,760	m2	19,760	
				RAZEM	19,760