

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zero zł	

Przedmiar

Obiekt	Modernizacja pomieszczen na potrzeby Poradni Specjalistycznej
Rodzaj robót	Roboty ogólnobudowlane, malarskie, posadzkowe, stolarskie, okładzinowe
Branża	Budowlana
Inwestor	GoldMedica Spółka z o.o 19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 KORYTARZ WEJŚCIOWY (pom. 0.1)		
1	Analiza własna	Demontaż ram drewnianych drzwiowych	szt	2
2	KNNR-W 3 0313/02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	9,6
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	11,42
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,76
5	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	9,82
6	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	11,42
7	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża R=5 M=2	m	12,96
8	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	36,13
9	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	11,2
10	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	42,9
11	KNR 0-19 0931/11	Montaż drzwi aluminiowych w wiatrołapie DW1 1 szt	m2	3,36
12	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych wejściowych E1 1 szt	m2	3,36
13	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach (przeniesienie grzejnika do góry)	kpl	1
		2 REJESTRACJA 1 (pom. 0.2)		
14	KNR K-04 0104/01	Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką w systemie Turbo	m	5
15	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	2,6
16	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,6
17	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - demontaż okna podawczego	szt	1
18	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
19	KNR 13-23 0107/05	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	m2	3
20	KNR 13-12 1001/05	Posadzki betonowe	m3	1,855
21	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	10,68
22	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża	m	14,52
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	46,39
24	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
26	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
27	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
28	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
29	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	0,5
30	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
31	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
32	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
33	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
34	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
35	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
3 REJESTRACJA 2 (pom. 0.3)				
36	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	10,25
37	KNR 4-01 0329/01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej (wykucie otworu do pom. 0.2)	m2	2,05
38	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
39	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworów drzwiowych do pom. 0.4 oraz 0.5)	m2	4,2
40	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	8,4
41	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
42	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,06
43	NNRKNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	35,06
44	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	32,05
45	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	10,68
46	KNR 13-12 1001/05	Posadzki betonowe	m3	1,44
47	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	32,05
48	NNRKNB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	10,68

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10	m	12,82
50	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	10,68
4 GAB. LEKARSKI UROLOGII (pom. 0.4)				
51	KNR 4-01 0329/01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej	m2	2,05
52	KNR 19-01 0334/05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane	m	1,2
53	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
54	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
55	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
56	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	15,33
57	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	15,33
58	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	15,33
59	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	15,33
60	KNR 13-23 0101/08 analogia	Skucie płytek	m2	3
61	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
62	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
63	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
64	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	40,6
65	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	15,33
66	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża	m	16,24
67	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	15,33
68	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
69	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	40,6
70	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	38,57
71	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	40,6
72	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
73	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
74	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
75	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
76	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
77	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	0,5
78	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
79	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
80	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
81	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
5 WC PRZY GABINECIE (pom. 0.5)				
82	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
83	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu wejściowego z korytarza głównego	m3	1,8
84	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	6,64
85	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	6,64
86	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	6,64
87	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	26,65
88	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	26,65
89	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	6,64
90	NNRNKB 7 1134/02	Grunтование preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	26,65
91	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
92	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	6,64
93	KNR 4-02 0230/02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie	m	1
94	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
95	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
96	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	3
98	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	6,5
99	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3
100	KNR 4-07 0101/02	Wymiana rurociągu miedzianego o średnicy 15-18mm i grubości ścianki 1,0mm lutowanego na ścianach w budynkach mieszkalnych - lutowanie miękkie	m	4,8
101	KNR 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	1,8
102	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
103	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
104	KNR 2-15 0227/01	Bidety z baterią i syfonem	kpl	1
105	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
6 GAB. ZABIEGOWY UROLOGICZNO-GINEKOLOGICZNY (pom. 0.6)				
106	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
107	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
108	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	49,31
109	KNR 13-23 0101/08 alanogia	Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie tynków	m2	24,56
110	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
111	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	44,35
112	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	44,35
113	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	44,35
114	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	19,14
115	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	19,14
116	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	19,14
117	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	19,14
118	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	19,14
119	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	12,3
120	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	19,14

Przedmiar

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
121	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
122	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
123	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
124	KNR 4-02 0230/02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie	m	0,5
125	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
126	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
127	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
128	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
129	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,5
130	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
131	KNR 2-15 0220/04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt	1
132	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2
7 WC PACJENTÓW - BRUDOWNIK (pom. 0.7)				
133	KNR 4-01 0354/05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,8
134	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
135	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	10,49
136	KNR 13-23 0107/05	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	m2	44,7
137	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	10,49
138	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	10,49
139	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	10,49
140	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	44,7
141	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	44,7
142	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	5,05
143	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	5,05
144	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255

Przedmiar

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
145	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
146	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,05
147	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	5,05
148	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
149	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
150	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
151	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
152	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
153	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	3
154	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3
155	KNR 4-07 0101/02	Wymiana rurociągu miedzianego o średnicy 15-18mm i grubości ścianki 1,0mm lutowanego na ścianach w budynkach mieszkalnych - lutowanie miękkie	m	4,8
156	KNR 2-15 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	1,8
157	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
158	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
159	KNKRB 2 1201/03 analogia	Podchwyty stalowe z okładziną z masy plastycznej dla NPS	m	4
160	Analiza własna	Instalacja przyzywowa	kpl	1
8 GABINET POŁOŻNEJ (pom. 08)				
161	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
162	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
163	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt (drzwi do pom. 0.10)	m2	1,845
164	KNR 4-01 0354/05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	3,8
165	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
166	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	14,6
167	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	14,6
168	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	14,6

Przedmiar

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
169	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	14,6
170	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	14,6
171	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	14,6
172	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	14,6
173	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
174	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
175	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
176	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	49,58
177	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	49,58
178	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	49,58
179	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	49,58
180	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
181	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
182	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
9 WC PRZY GABINECIE GINEK. (pom. 0.9)				
183	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
184	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 2 szt	m2	3,69
185	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka, ustęp	kpl	2
186	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
187	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
188	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	17
189	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,02
190	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	3,02
191	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3,02
192	NNRNKB 6 2807/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	3,02

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
193	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	17
194	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	17
195	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	3,02
196	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
197	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	3,6
198	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
199	KNR 4-02 0236/02	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
200	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1
201	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
202	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
10 GABINET LEKARSKI GINEKOLOGICZNY (pom. 0.10)				
203	KNR 4-01 0354/05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,255
204	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
205	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
206	KNR 4-04 0504/06	Rozebanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	17,16
207	KNR 13-23 0107/05	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	m2	42,45
208	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	17,16
209	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	17,16
210	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,16
211	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,16
212	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	17,16
213	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	17,16
214	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
215	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
216	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4

Przedmiar

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
217	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	49,58
218	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	49,58
219	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	49,58
220	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	49,58
221	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
222	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
223	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
11 GABINET ZABIEGOWY 1 CHIRURGICZNY (pom. 0.11)				
224	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	16,94
225	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	16,94
226	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	16,94
227	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
228	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
229	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
230	KNR 4-01 0811/07	Rozebanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	16,94
231	KNR 13-23 0107/01	Rozbiórki posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych	m2	16,94
232	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	16,94
233	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	16,94
234	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	42,15
235	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	42,15
236	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	11,72
237	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	11,72
238	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	16,94
239	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	11,72
240	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	11,72

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
241	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
242	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
243	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
12 GABINET LEKARSKI CHIRURGICZNY (pom. 0.12)				
244	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	17,13
245	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	17,13
246	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,13
247	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3
248	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
249	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 2 szt	m2	3,69
250	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
251	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	17,13
252	KNR 13-23 0107/01	Rozbiórki posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych	m2	17,13
253	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,13
254	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	17,13
255	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
256	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
257	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
258	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	42,4
259	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	42,4
260	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	17,13
261	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	42,4
262	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	42,4
263	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
264	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczen na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
265	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
13 GABINET ZABIEGOWY 2 CHIRURGICZNY (pom. 0.13)				
266	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	16,76
267	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	16,76
268	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	16,76
269	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
270	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
271	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
272	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	16,76
273	KNR 13-23 0107/01	Rozbiórki posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych	m2	16,76
274	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	16,76
275	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	16,76
276	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	42,15
277	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	42,15
278	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	11,72
279	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	11,72
280	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	16,76
281	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	11,72
282	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	11,72
283	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
284	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
285	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
14 WC PERSONELU (pom. 0.14)				
286	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka, ustęp	kpl	2
287	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
288	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845

Przedmiar

Modernizacja pomieszczen na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
289	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	1,8
290	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
291	KNNR-W 3 0313/01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	2,64
292	KNR 2-02 0135/02 analogia	Kabiny sanitarne WC z płyty HPL - drzwi z przymykami	m2	12,4
293	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	24,79
294	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	7,29
295	KNR 13-23 0107/05	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	m2	12,65
296	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	7,29
297	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	7,29
298	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	7,29
299	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	12,65
300	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	12,65
301	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	13,78
302	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	7,29
303	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	7,29
304	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	7,29
305	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,3
306	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	7,29
307	KNR 0-12 1119/04	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm - przygotowanie podłoża	m	13,06
308	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	2,35
309	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	21
310	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	21
311	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21
312	KNR 4-01 1206/04 analogia	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	21

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
313	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	16,3
314	KNR-W 4-02 0502/02	Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy 20mm o połączeniach gwintowanych na długi gwint	miejsce	5
315	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
316	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
317	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
318	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
319	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1
320	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
321	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
15 SZATNIA PERSONELU (pom. 0.15)				
322	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m ²	szt	1
323	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m ²	1,845
324	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
325	KNR 2-02 0135/02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych grubości 12cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych 3NFD	m ²	12,4
326	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	31,8
327	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²	10,08
328	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m ² na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m ²	10,08
329	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m ²	10,08
330	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m ²	10,08
331	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m ²	31,8
332	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m ²	10,08
333	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m ²	10,08
334	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	10,08
335	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m ³	0,1
336	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m ²	10,08

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
337	KNR 0-12 1119/04	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm - przygotowanie podłoża	m	12,75
338	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	2,35
339	KNR 0-19 0931/05	Naswietle 2*1,2	m2	2,4
340	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	31,8
341	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	31,8
342	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	31,8
343	KNR 4-01 1206/04 analogia	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,8
		16 PUNKT POBIERANIA KRWI (pom. 0.16)		
344	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
345	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
346	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	6,72
347	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	6,72
348	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	6,72
349	KNR 0-19 0931/05	Naswietle 2*1,2	m2	2,4
350	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	26,8
351	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	26,8
352	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	6
353	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	5,06
354	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	5,06
355	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	5,06
356	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	6,72
357	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
358	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
359	KNR 4-02 0230/02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie	m	0,5
360	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
361	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
362	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
363	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczanie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
364	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,5
365	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
366	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
367	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
17 GABINET LEKARSKI KARDIO/PULMO (pom. 0.17)				
368	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2
369	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworu drzwiowego na klatkę schodową)	m2	4,5
370	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
371	KNR 2-02 0135/02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych grubości 12cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych 3NFD	m2	16,76
372	KNP 4 1001/01	Nadproża typu "L"	szt	2
373	KNR 19-01 0334/05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane	m	2,5
374	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
375	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
376	KNR 7-28 0301/01 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m2	17,62
377	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	17,62
378	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	17,62
379	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,62
380	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	17,62
381	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	43,05
382	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	17,62
383	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	2,24
384	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	43,05

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
385	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	43,05
386	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	43,05
387	KNR 4-01 1204/02 analogia	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	43,05
388	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	17,62
389	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
390	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
391	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
392	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
393	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
394	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
395	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
396	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
397	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
398	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,5
399	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
400	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
401	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2
402	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
18 GABINET ZABIEGOWY KARDIO/PULMO (pom. 0.18)				
403	KNR 19-01 0334/02	Wykucie otworów na drzwi i wrota z wyrównaniem ościeży w ścianach o grubości 1 cegły	szt	1
404	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
405	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia labolatorium)	m2	4,5
406	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	12,74
407	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	12,74
408	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką	m2	12,74

Przedmiar

Modernizacja pomieszczen na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
409	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
410	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
411	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	12,74
412	KNR 13-23 0107/05	Rozbiórki oblicowań ścian z płytek	m2	18,15
413	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	12,74
414	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	12,74
415	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
416	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
63	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
417	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	38,15
418	NNRNKB 7 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	38,15
419	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	12,74
420	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	38,15
421	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	38,15
422	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
423	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
424	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1
425	KNR 4-02 0233/05	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm	szt	0,8
426	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
427	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
428	KNR 4-02 0236/02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
429	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,5
430	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
431	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
432	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		19 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA (pom. 0.19)		
433	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
434	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
435	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	8,27
436	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	8,27
437	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	8,27
438	KNR 13-23 0101/08 analogia	Skucie płytek	m2	8,27
439	KNNR-W 3 0301/02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3	1,03
440	KNNR 3 0403/02	Rozbiórka elementów żelbetowych	m3	2,48
441	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	10,74
442	KNR 0-19 0931/05	Naswietle 2*1,2	m2	2,4
443	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG	m	3
444	KNR-W 2-02 0132/01 analogia	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	1
445	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	29,7
446	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	35,06
447	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	9,9
448	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	1
449	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,06
450	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	35,06
451	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	11,52
452	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	29,7
453	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	35,06
454	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,06
455	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2
		20 POMIESZCZENIE SOCJALNE (pom. 0.20)		
456	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
457	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 0,9*2,05 D1 1 szt	m2	1,845
458	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	3
459	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - fartuch przy umywalce	m2	3
460	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	4
461	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	35,06
462	NNRNKB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	8,27
463	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	35,06
464	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	35,06
465	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	35,06
466	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach	szt	2
467	KNR 2-15 0110/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	1,2
468	KNR 2-15 0208/02	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 40mm łączone metodą wciskową	podejście	1
469	KNR 4-02 0236/02	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego średnicy 100mm	miejsce	1
470	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,5
471	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
472	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
473	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
21 KORYTARZ GŁÓWNY (pom. 0.21)				
474	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejników dla przeprowadzenia prac malarskich na ścianach	kpl	4
475	Analiza własna	Demontaż ram drewnianych drzwiowych, przegród	szt	3
476	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	49,02
477	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego	m	48,78
478	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	25,71
479	NNRNKB 6 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	49,02
480	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 10x10cm - przygotowanie podłoża	m	48,78
481	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach	m2	49,02

Przedmiar

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Poradni Specjalistycznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
482	KNR 0-19 0931/11	Montaż drzwi aluminiowych w wiatrołapie DW2 1 szt	m2	3,36
483	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych wejściowych E2 1 szt	m2	3,36
484	KNR-W 2-02 1024/01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,1*2,05 D2 1 szt	m2	2,255
485	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	49,02
486	KNR 4-01 0707/05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	134,45
487	NNRNB 5 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm	m2	49,02
488	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01	m2	2,52
489	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	134,45
490	NNRNB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	134,45
491	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	134,45
492	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	171,8
493	NNR-W 3 0313/01	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły bez względu na rodzaj zaprawy	m2	2,64
494	KNR 4-01 0325/03	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł	m	18,4
495	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	4,23
496	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	9,44
497	KNR-W 2-02 0147/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG	m	4,5
498	KNR-W 2-02 0132/01 analogia	Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	3
21 PRACE DODATKOWE				
499	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	32,8
500	KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	32,8
501	Analiza własna	Utylizacja gruzu i odpadów	kpl	1
502	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	2
503	NNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	289,57