
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45453000-7
45400000-1

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: REMONT BUDYNKU TECHNICZNEGO STACJI UJĘCIA WODY WRAZ
Z REMONTEM UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO URZĄDZEŃ
WEWNĄTRZ BUDYNKU I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ADRES INWESTYCJI: DZ. 521/4, NOWY KRĘPIEC
21-007 MEŁGIEW

NAZWA INWESTORA: GMINA MEŁGIEW

ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANCKA 2
21-007 MEŁGIEW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

mgr inż. Grzegorz Kocot

DATA OPRACOWANIA: 15.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 19-01 0358-03 analogia	Demontaż i utylizacja skrzydeł drzwiowych, wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z poszerzeniem otworu o pow. do 2,0 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR BC-02 0207-05 analogia	Lokalne odkucia nierówności posadzki gr. 3 cm	m2		
	Ściany	15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR 9-29 0107-04	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt pilśniowych na podkonstrukcji drewnianej	m2		
		41,81	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
5 d.1		Koszty utylizacji i składowania materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty budowlane			
2.1		Posadzki			
6 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		41,81	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
7 d.2.1	KNR BC-02 0201-01 analogia	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		poz.6	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
8 d.2.1	KNR 19-01 0914-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 5-40 mm z zatarciem na gładko	m2		
		poz.6	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
9 d.2.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		poz.6	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
10 d.2.1	KNR 2-02 1118-08	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		poz.6	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
11 d.2.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej	m		
		8,22 + 9,26 + 9,28 + 7,98 + 9,92 + 10,76 + 5,36 + 9,74	m	70,520	
				RAZEM	70,520
2.2		Ściany			
12 d.2.2	KNR K-04 0301-03 analogia	Naprawa istniejących tynków, poprzez odkucia uszkodzonych powierzchni, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym, wykonanie tynków wyrównawczych ściąganych na listwach prowadnicowych	m2		
	ściany	(8,22 + 9,26 + 9,28 + 7,98 + 9,92 + 10,76 + 5,36 + 9,74) * 2,95	m2	208,034	
				RAZEM	208,034

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach gr. 3 mm	m2		
		(8,22 + 9,26 + 9,28 + 7,98 + 9,92 + 10,76 + 9,74) * 2,95	m2	192,222	
				RAZEM	192,222
14 d.2.2	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
	Pom. 06	5,36 * 2,95	m2	15,812	
	Pom. 03	1,66 * 1,5	m2	2,490	
				RAZEM	18,302
15 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.13	m2	192,222	
				RAZEM	192,222
2.3		Sufity			
16 d.2.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2		
		41,81	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
17 d.2.3	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 15 cm	m2		
		poz.16	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
18 d.2.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Membrana paroizolacyjna min. 90 g/m2	m2		
		poz.16	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
19 d.2.3	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2		
		poz.16	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
20 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.16	m2	41,810	
				RAZEM	41,810
2.4		Stolarka drzwiowa			
21 d.2.4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic wewnętrznych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone wg. opisu architektury	m2		
		0,80 * 2,00 * 6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600