

## **Przedmiar robót**

Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rodzaj robót	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lokalizacja	59-940 Węgliniec, ul. Sportowa
Inwestor	SIM KZN Łużyce sp. z o.o. Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec
Wykonawca	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosła, ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Zagospodarowanie terenu</b>		
		<b>1.1. Mała architektura</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż "Hamak na sprężynach" - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż "HUŚTAWKA" - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż "Zestaw sprawnościowy" p - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż "Panel elektryczny funkcyjny Pianino" - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż "Zestaw 3 paneli integracyjnych" - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż piaskownicy ze składanymi ławeczkami 152x152cm - wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż : Ławka metalowa z oparciem wraz z posadowieniem- wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	szt	4
8	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż koszy na śmieci z posadowieniem- wymagania techniczne zgodnie z projektem budowlanym	szt	2
9	KNR 2-21 0606/05	Prostokątne ściany piaskownic - obramowanie piaskownicy 10,17*2+9,30*2	m	38,94
		razem	m	38,94
10	KNR 2-21 0606/07	Wypełnienie piaskownicy piaskiem 86,18*0,30	m3	25,854
		razem	m3	25,854
11	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie z siatki stalowej - ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką 10,20*2+12,0*2	m	44,4
		razem	m	44,4
		<b>1.2. Zieleń</b>		
12	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Krzewuszką cudowną	szt	4
13	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Tawuła japońska	szt	18
14	KNR 2-21 0302/04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Pęcherznica	szt	3
15	KNR 2-21 0302/06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Świdośliwa kanadyjska	szt	13
16	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie kory ogrodowej na terenie płaskim gr 5cm 35,74*0,05 1,0	m3 m3	1,787 1
		razem	m3	2,787
17	KNR 2-21 0202/01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III - ANALOGIA: Spulchnienie ziemi glebogryzarką na głębokość ok. 20cm 35,74*0,20	m2	7,148
		razem	m2	7,148
18	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	1 100,7
19	KNR 2-21 0218/03	Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim - zakup ziemi urodzajnej 1100,7*0,10	m3	110,07
		razem	m3	110,07
20	KNR 2-21 0401/06	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV	m2	1 110,7
		<b>1.3. Wiata śmietnikowa</b>		
21	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km 4,60*3,20*0,50 5,60*3,20*0,50	m3 m3	7,36 8,96
		razem	m3	16,32

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	16,32
23	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi z wykopu	m3	16,32
24	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	14,72
		4,60*3,20	m2	17,92
		5,60*3,20	razem	32,64
25	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	14,72
		4,60*3,20	m2	17,92
		5,60*3,20	razem	32,64
26	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	32,64
27	KNR 2-02 1106/07	Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6mm, 10x10cm	m2	7,92
		3,60*2,20	m2	10,12
		4,60*2,20	razem	18,04
28	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - Płyta betonowa gr. 15cm	m3	2,706
		18,04*0,15	razem	2,706
29	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej : Wiaty śmietnikowa TYP 1 o wymiarach 3,60x2,20 - wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl	1
30	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej : Wiaty śmietnikowa TYP 2 o wymiarach 4,60x2,20 - wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną	kpl	1

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	<b>Zagospodarowanie terenu</b>
1.1.	Mała architektura
1.2.	Zieleń
1.3.	Wiata śmietnikowa