

STADIUM PROJEKTU:

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

**Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 47/10 i 47/18
przy ul. Wiejskiej w Brodnicy
w ramach zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji projektowej
dla dróg gminnych w Brodnicy - cz. XI ul. Wiejska"**

ADRES OBIEKTU:

**województwo kujawsko-pomorskie
powiat brodnicki**

INWESTOR:



**Burmistrz Miasta Brodnicy
ul. Kamionka 23
87-300 Brodnica**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**DM-PROJ
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
tel.: 535 208 688**

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA

**CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE**

<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ i NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	11.2025 r.	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**
- **ROBOTY ZIEMNE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**
- **ELEMENTY ULIC**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE PIONOWE**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**
- **ZIELEŃ DROGOWA**

**KOSZTORYS INWESTORSKI
BRANŻA DROGOWA**

**Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 47/10 i 47/18
przy ul. Wiejskiej w Brodnicy
w ramach zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji projektowej
dla dróg gminnych w Brodnicy - cz. XI ul. Wiejska"**

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.127
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy	m ²	52
3	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy	m ²	432
4	D.01.03.02	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	1
5	D.01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	1
6	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	255
8	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	26
x	x	PODBUDOWY	x	x
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	42
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia jezdni	m ²	430
11	D.04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr 10cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	42
12	D.04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4, gr 20cm - nawierzchnia jezdni	m ²	430
13	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niewiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	42
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niewiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni	m ²	430
15	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - nawierzchnia poboczny	m ²	20
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
16	D.10.03.01	Nawierzchnia z płyt ażurowych o wym. 60x40x10cm wypełnionych kruszywem frakcji 2/5	m ²	220
17	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - jezdni	m ²	210
18	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy	m ²	42
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
19	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	4
20	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, drogowaskazy, tabliczki do znaków	szt.	9
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
21	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	242
x	x	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
22	D.09.01.01	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem o ogr. 5cm	szt.	295
x	x	INNE ROBOTY	x	x
23	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.127