
PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ W BOGDAŃCZOWICACH - CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : Bogdańczowice 1A, 46-233 Bąków
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
ADRES INWESTORA : Bogdańczowice 1A, 46-233 Bąków
BRANŻA : SANITARNA I ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Paweł Kuczyński
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku toalety ogólnodostępnej przeznaczonej dla osób działających w terenie w obrębie Internatu w Bogdańczowicach 1a.

Toaletę ogólnodostępną stanowi budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej, niepodpiwniczony, o rzucie zaokrąglonego trapezu, przekryty dachem płaskim. Wejście główne założono od strony północno - zachodniej. W strefie wejściowej przewidziano komunikację prowadzącą do poszczególnych pomieszczeń. Przy wejściu wydzielono pomieszczenie porządkowe, dalej wc dla osób niepełnosprawnych/ wc damskie, na końcu korytarza zlokalizowano wc męskie.

Ściany zewnętrzne wykonać jako dwuwarstwowe w technologii murowanej z pustaków ceramicznych, ocieplone wełną metoda lekką - mokrą i tynkiem cienkowarstwowym imitującym drewno - nawiązującym do fragmentu elewacji nowopowstałego internatu.

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDYNEK TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ W BOGDĄNCZOWICACH - CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE			
1	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.	1	3
1.1	ROBOTY BUDOWLANE	1	1
1.2	ROBOTY MONTAŻOWE	2	2
1.3	WYPOSAŻENIE SANITARNE	3	3
2	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	4	5
2.1	ROBOTY BUDOWLANE	4	4
2.2	ROBOTY MONTAŻOWE	5	5
3	INSTALACJA WENTYLACJI	6	7
3.1	ROBOTY BUDOWLANE	6	6
3.2	ROBOTY MONTAŻOWE	7	7
4	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z OGRZEWANIEM	8	9
4.1	ROBOTY BUDOWLANE	8	8
4.2	ROBOTY MONTAŻOWE	9	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ W BOGDAŃCZOWICACH - CZĘŚĆ INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE						
1		45330000-9	WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.			
1.1		45332000-3	ROBOTY BUDOWLANE			
1	SST-3	kalk. własna nr1	Wykonanie przebić, bruzd dla instalacji wod.-kan. wraz z zamurowaniem i tynkowaniem po ułożeniu instalacji	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1,00	
1					RAZEM	1,00
1.2		45332000-3	ROBOTY MONTAŻOWE			
2	SST-3	kalk. własna nr2	Zakup, dostarczenie i montaż kompletnej instalacji wod.-kan. w budynku toalety	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1,00	
2					RAZEM	1,00
1.3		45332000-3	WYPOSAŻENIE SANITARNE			
3	SST-3	kalk. własna nr3	Zakup, dostarczenie i montaż kompletnego wyposażenia sanitariatów i pomieszczenia porządkowego	kpl.		
d.1.			1	kpl.	1,00	
3					RAZEM	1,00
2		45330000-9	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
2.1		45332000-3	ROBOTY BUDOWLANE			
4	SST-3	kalk. własna nr4	Wykonanie przebić i robót ziemnych dla instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zasypianiem wykopów po ułożeniu instalacji	kpl.		
d.2.			1	kpl.	1,00	
1					RAZEM	1,00
2.2		45332000-3	ROBOTY MONTAŻOWE			
5	SST-3	kalk. własna nr5	Zakup, dostarczenie i montaż elementów kompletnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
d.2.			1	kpl.	1,00	
2					RAZEM	1,00
3		45330000-9	INSTALACJA WENTYLACJI			
3.1		45332000-3	ROBOTY BUDOWLANE			
6	SST-3	kalk. własna nr6	Wykonanie przebić dla instalacji wentylacji wraz z zamurowaniem otworów po ułożeniu instalacji	kpl.		
d.3.			1	kpl.	1,00	
1					RAZEM	1,00
3.2		45332000-3	ROBOTY MONTAŻOWE			
7	SST-3	kalk. własna nr7	Zakup, dostarczenie i montaż elementów kompletnej instalacji wentylacji w budynku toalety	kpl.		
d.3.			1	kpl.	1,00	
2					RAZEM	1,00
4		45311000-0	INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z OGRZEWANIEM			
4.1		45311100-1	ROBOTY BUDOWLANE			
8	SST-2	kalk. własna nr8	Wykonanie bruzd i przebić dla instalacji elektrycznej wraz z zamurowaniem otworów po ułożeniu instalacji	kpl.		
d.4.			1	kpl.	1,00	
1					RAZEM	1,00
4.2		45311100-1	ROBOTY MONTAŻOWE			
9	SST-2	kalk. własna nr9	Zakup, dostarczenie i montaż elementów kompletnej instalacji elektrycznej oraz ogrzewania budynku toalety	kpl.		
d.4.			1	kpl.	1,00	
2					RAZEM	1,00