

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Droga 305007T			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR AT-03 0302-02	Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna	m2		
		928 * 3,0	m2	2 784,000	
				RAZEM	2 784,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0204-03	Uzupełnienie poboczy z zjazdów gruntowych materiałem kamiennym	m2		
		928 * 0,5 * 2	m2	928,000	
				RAZEM	928,000
3 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca - wyrównawcza rozłożona w ilości 100 kg/m2	m2		
		poz. 1	m2	2 784,000	
				RAZEM	2 784,000