

Przedmiar robót

POM. 011 - BIURO

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|--|-----------|--------|
| | Kosztorys | POM. 011 - BIURO | | |
| 1 | Element | Prace rozbiórkowe | | |
| 1.1 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi | szt | 2 |
| 1.2 | KNR 404/504/6 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 16,24 | 16,240000 | |
| | | 14,42 | 14,420000 | |
| | | RAZEM: | 30,660000 | m2 |
| | | | | 30,66 |
| 1.3 | KNRW 401/109/14 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1 km | m3 | 0,8 |
| 1.4 | KNRW 401/109/16 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12 | m3 | 0,8 |
| 2 | Element | Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych | | |
| 2.1 | KNR 401/804/3 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m ² (w 1 miejscu) | miejsce | 5 |
| 2.2 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 16,24 | 16,240000 | |
| | | 14,42 | 14,420000 | |
| | | RAZEM: | 30,660000 | m2 |
| | | | | 30,660 |
| 2.3 | KNR 202/1104/3 | Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 16,24 | 16,240000 | |
| | | 14,42 | 14,420000 | |
| | | RAZEM: | 30,660000 | m2 |
| | | | | 30,660 |
| 2.4 | KNR 202/1120/9 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120cm | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 17,32+15,86 | 33,180000 | |
| | | RAZEM: | 33,180000 | m |
| | | | | 33,180 |
| 3 | Element | Roboty budowlane | | |
| 3.1 | KNR 202/2004/3 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 - korekta pionowości narożnika | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,3*3 | 3,900000 | |
| | | RAZEM: | 3,900000 | m2 |
| | | | | 3,900 |
| 4 | Element | Stolarka | | |
| 4.1 | KNR 401/320/2 | Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,0*2,1*2 | 4,200000 | |
| | | RAZEM: | 4,200000 | m2 |
| | | | | 4,200 |
| 4.2 | KSNR 2/1002/1 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,9*2,0*2 | 3,600000 | |
| | | RAZEM: | 3,600000 | m2 |
| | | | | 3,600 |
| 5 | Element | Prace malarskie | | |
| 5.1 | KNRW 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ² | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 13,58+16,19*3 | 62,150000 | |
| | | RAZEM: | 62,150000 | m2 |
| | | | | 62,15 |
| 5.2 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 16,19*3 | 48,570000 | |
| | | RAZEM: | 48,570000 | m2 |
| | | | | 48,57 |
| 5.3 | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 16,19*3 | 48,570000 | |
| | | RAZEM: | 48,570000 | m2 |
| | | | | 48,57 |
| 5.4 | NNRNKB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie | m2 | 13,58 |
| 5.5 | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 13,58 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|---|-----|--------|
| 5.6 | NNRNKB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 48,570 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 16,19*3 | | |
| | | RAZEM: 48,570000 | | |
| 5.7 | NNRNKB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | m2 | 13,58 |
| 5.8 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA | m2 | 62,15 |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 13,58+16,19*3 | | |
| | | RAZEM: 62,150000 | | |
| 5.9 | KNR 202/129/2 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m | szt | 1 |
| 6 | Element | Roboty instalacyjne | | |
| 6.1 | KNRW 402/520/5 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12 elementów | kpl | 3 |
| 6.2 | KNNR 4/418/11 | Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm | szt | 3 |
| 6.3 | KNRW 402/509/2 (2) | Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 20 mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa | szt | 6 |