

Przedmiar robót

PRACE REMONTOWE W POM: 0.03; 0.09; 0.10; 0.12

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRACE REMONTOWE W POM: 0.03; 0.09; 0.10; 0.12		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2`m2 - demontaż drzwi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	p. 12	1	1,000000	
	p. 10	1	1,000000	
	p. 9	1	1,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3
1.2	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1`km	m3	0,5
1.3	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=15	m3	0,5
2	Element	Stolarka		
2.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
	Wyliczenie ilości robót:			
	p. 12	1,0*2,1	2,100000	
	p. 10	1,0*2,1	2,100000	
	p. 9	1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	6,300000	m2 6,300
2.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
	Wyliczenie ilości robót:			
	p. 12	0,9*2,0	1,800000	
	p. 10	0,9*2,0	1,800000	
	p. 9	0,9*2,0	1,800000	
	p.3	0,9*2,0	1,800000	
		RAZEM:	7,200000	m2 7,200
3	Element	Roboty wykończeniowe - po demontażu i montażu drzwi		
3.1	KNR 401/707/5 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*4	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m 16,000
3.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16*0,2*3	9,600000	
		RAZEM:	9,600000	m2 9,600
4	Element	Roboty instalacyjne - wymiany grzejników		
4.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12`elementów		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.09	1	1,000000	
	pom. 0.10	2	2,000000	
	pom. 0.12	2	2,000000	
		RAZEM:	5,000000	kpl 5
4.2	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi`20`mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.09	2	2,000000	
	pom. 0.10	4	4,000000	
	pom. 0.12	4	4,000000	
		RAZEM:	10,000000	szt 10
4.3	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 1600`mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.09	1	1,000000	
	pom. 0.10	2	2,000000	
	pom. 0.12	2	2,000000	
		RAZEM:	5,000000	szt 5