

## **Przedmiar robót**

### **POM. 0.08 MAGAZYN**

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>POM. 0.08 MAGAZYN</b>		
1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,53	8,530000	
		RAZEM:	8,530000	m2
1.3	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1 km	m3	1,5
1.4	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1 km	1,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3
2	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
2.1	KNR 401/303/4	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub замуrowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,8*2	7,200000	
		RAZEM:	7,200000	m2
2.2	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*1,8*2*2	14,400000	
		RAZEM:	14,400000	m2
3	Element	<b>Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych</b>		
3.1	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	miejsce	4
3.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	8,53
3.3	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m2	8,53
3.4	KNR 202/1120/9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m	10,63
4	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
4.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2
4.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
5	Element	<b>Prace malarskie</b>		
5.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,53+11,83*3	44,020000	
		RAZEM:	44,020000	m2
5.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,83*3	35,490000	
		RAZEM:	35,490000	m2
5.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,83*3	35,490000	
		RAZEM:	35,490000	m2
5.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,53	8,530000	
		RAZEM:	8,530000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.5	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,53	8,530000	
		RAZEM:	8,530000	m2
				8,53
5.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,83*3	35,490000	
		RAZEM:	35,490000	m2
				35,490
5.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,53	8,530000	
		RAZEM:	8,530000	m2
				8,530
5.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,83*3+8,53	44,020000	
		RAZEM:	44,020000	m2
				44,02
5.9	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie - ANALOGIA, lamperia bezbarwna do wys. 1,5m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,83*1,5	17,745000	
		RAZEM:	17,745000	m2
				17,745
6	Element	<b>Roboty instalacyjne</b>		
6.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12 elementów	kpl	1
6.2	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi`20`mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa	szt	2
6.3	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 1600`mm	szt	1
6.4	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5`t	t	0,125
6.5	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód do 5`t Krotność=12	t	0,125