

Przedmiar robót

POM. 0.03 - PORTIERNIA

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	POM. 0.03 - PORTIERNIA		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2`m2 - demontaż drzwi	szt	1
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2 - demontaż okna	szt	1
1.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	8,22
1.4	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, gruzo- i żużlobetonowych, na odległość 1`km	m3	0,9
1.5	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12	m3	0,9
2	Element	Wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych		
2.1	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00`m2 (w 1 miejscu)	miejsce	3
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	8,28
2.3	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytką gresową 60x60cm	m2	8,28
2.4	KNR 202/1120/9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytką gresową 60x60cm	m	10,50
3	Element	Stolarka		
3.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		1*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	
			m2	2,100
3.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*2,0	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	
			m2	1,800
3.3	KNR 19/1023/6 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednoodzielne, do 1,5`m2, osadzanie na kotwach - ANALOGIA, montaż okan podawczego		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,83*0,44	0,805200	
		RAZEM:	0,805200	
			m2	0,805
4	Element	Prace malarskie		
4.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		8,28+11,53*3	42,870000	
		RAZEM:	42,870000	
			m2	42,87
4.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - grunтовanie ścian pod gładzie		
Wyliczenie ilości robót:				
		11,55*3	34,650000	
		RAZEM:	34,650000	
			m2	34,65
4.3	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		11,53*3	34,590000	
		RAZEM:	34,590000	
			m2	34,59
4.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - grunтовanie sufitów pod gładzie	m2	8,28
4.5	KNR 202/815/6	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	8,28
4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
		11,53*3	34,590000	
		RAZEM:	34,590000	
			m2	34,590
4.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	8,28
4.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		11,53*3+8,28	42,870000	
		RAZEM:	42,870000	
			m2	42,87
4.9	KNRW 401/1209/12 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienników i innych elementów, do 0,75`m2, 2-krotne - ANALOGIA, odmalowanie parapetów	szt	1
4.10	KNR 401/806/4	Renowacja parapetu z lastrika - ANALOGIA	m	2,0
5	Element	Roboty instalacyjne		
5.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12`elementów	kpl	1
5.2	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900`mm, długość do 1600`mm	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.3	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi`20`mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa	szt	2