

## **Przedmiar robót**

### **POM. 0.17 SALA WYKŁADOWA**

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>POM. 0.17 SALA WYKŁADOWA</b>		
1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m <sup>2</sup>	7,17
1.3	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, gruzo- i żużlobetonowych, na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	1,5
1.4	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12	m <sup>3</sup>	1,5
2	Element	<b>Roboty budowlane</b>		
2.1	KNR 202/2004/3	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 2-warstwowa, 55-02 - korekta pionowości narożnika		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,6*3	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	
			m <sup>2</sup>	1,800
3	Element	<b>Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych</b>		
3.1	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	miejsce	5
3.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>	29,14
3.3	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m <sup>2</sup>	29,14
3.4	KNR 202/1120/9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m	21,5
4	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
4.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	
			m <sup>2</sup>	2,100
4.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*2,0	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	
			m <sup>2</sup>	1,800
5	Element	<b>Prace malarskie</b>		
5.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>		
Wyliczenie ilości robót:				
		22,06*3+29,14	95,320000	
		RAZEM:	95,320000	
			m <sup>2</sup>	95,320
5.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie		
Wyliczenie ilości robót:				
		22,06*3	66,180000	
		RAZEM:	66,180000	
			m <sup>2</sup>	66,18
5.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		22,06*3	66,180000	
		RAZEM:	66,180000	
			m <sup>2</sup>	66,18
5.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie		
Wyliczenie ilości robót:				
		29,14	29,140000	
		RAZEM:	29,140000	
			m <sup>2</sup>	29,14
5.5	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		29,14	29,140000	
		RAZEM:	29,140000	
			m <sup>2</sup>	29,14
5.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
		22,06*3	66,180000	
		RAZEM:	66,180000	
			m <sup>2</sup>	66,180
5.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m <sup>2</sup>	29,14
5.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		22,06*3+29,14	95,320000	
		RAZEM:	95,320000	
			m <sup>2</sup>	95,32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.9	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie - ANALOGIA, lamperia bezbarwna do wys. 1,5m	m2	33,090
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,06*1,5		
		RAZEM:		
5.10	KNR 217/137/2 (1)	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400 mm - wymiana kratek R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
6	Element	<b>Roboty instalacyjne</b>		
6.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12 elementów	kpl	2
6.2	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm	szt	2
6.3	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 20 mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa	szt	4
6.4	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t Krotność=12	t	0,125
6.5	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t	t	0,125