

Przedmiar robót

POM. 0.15 PRACOWNIA BARBERSKA

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	POM. 0.15 PRACOWNIA BARBERSKA		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	1
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m ²	38,19
1.3	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1 km	m ³	0,3
1.4	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12	m ³	0,3
2	Element	Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych		
2.1	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m ² (w 1 miejscu)	miejsce	7
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	38,19
2.3	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120cm	m ²	38,19
2.4	KNR 202/1120/9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120cm	m	24,91
2.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
		5,20*1,5	7,800000	
		RAZEM:	7,800000	
			m ²	7,800
2.6	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120 do wys. 2.0m - fartuch za stanowiskami myjni		
Wyliczenie ilości robót:				
		5,2*1,5	7,800000	
		RAZEM:	7,800000	
			m ²	7,800
3	Element	Stolarka drzwiowa		
3.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	
			m ²	2,100
3.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*2,0	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	
			m ²	1,800
4	Element	Prace malarskie		
4.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m ²		
Wyliczenie ilości robót:				
		24,91*3+38,19	112,920000	
		RAZEM:	112,920000	
			m ²	112,920
4.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie		
Wyliczenie ilości robót:				
		24,91*3	74,730000	
		RAZEM:	74,730000	
			m ²	74,73
4.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		24,91*3	74,730000	
		RAZEM:	74,730000	
			m ²	74,73
4.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie	m ²	38,18
4.5	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m ²	38,19
4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
		24,91*3	74,730000	
		RAZEM:	74,730000	
			m ²	74,730
4.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m ²	38,19
4.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		24,91*3+38,19	112,920000	
		RAZEM:	112,920000	
			m ²	112,92

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.9	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie - ANALOGIA, lamperia bezbarwna do wys. 1,5m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,91*1,5	37,365000	
		RAZEM:	37,365000	m2
4.10	KNNRW 2/1404/2 (1)	Malowanie grzejników żebrowych, farba ftalowa (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*0,6*2	1,680000	
		RAZEM:	1,680000	m
4.11	KNR 217/137/2 (1)	Kratki wentylacyjne typ A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400 mm - wymiana kratki R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3
5	Element	Roboty instalacyjne		
5.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12 elementów	kpl	3
5.2	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm	szt	3
5.3	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi 20 mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa	szt	6
5.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej pod umywalkę.	kpl	1
5.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej pod stanowisko myjni. Wpięcie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do istniejących pionów kanalizacyjnych wod. - kan. w piwnicach, podstropow.	kpl	1
6	Element	Wyposażenie białej montaż		
6.1	KSNR 4/212/2 (2)	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego - ANALOGIA	kpl	1