

Przedmiar robót

POM. 0.13 - MAGAZYN

Obiekt lub rodzaj robót: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie**

Lokalizacja: **al. gen. Jana Skrzyneckiego 12**

Inwestor: **Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	POM. 0.13 - MAGAZYN		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2	szt	1
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	9,98
1.3	KNRW 401/109/14	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieganych konstrukcji, gruzo- i żużłobetonowych, na odległość 1'km	m3	0,35
1.4	KNRW 401/109/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=12	m3	0,35
2	Element	Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych		
2.1	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00'm2 (w 1 miejscu)	miejsce	4
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,98
2.3	KNR 202/1104/3	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m2	9,98
2.4	KNR 202/1120/9	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 60x60cm	m	12,67
3	Element	Stolarka drzwiowa		
3.1	KNR 401/320/2	Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,0*2,1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	
			m2	2,100
3.2	KSNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	
			m2	1,800
4	Element	Prace malarskie		
4.1	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5'm2		
Wyliczenie ilości robót:				
		9,98+12,67*3	47,990000	
		RAZEM:	47,990000	
			m2	47,990
4.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładzie		
Wyliczenie ilości robót:				
		12,67*3	38,010000	
		RAZEM:	38,010000	
			m2	38,01
4.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		12,67*3	38,010000	
		RAZEM:	38,010000	
			m2	38,01
4.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod gładzie	m2	9,98
4.5	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	9,98
4.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
		12,67*3	38,010000	
		RAZEM:	38,010000	
			m2	38,010
4.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,98
4.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA		
Wyliczenie ilości robót:				
		12,67*3+9,98	47,990000	
		RAZEM:	47,990000	
			m2	47,99
4.9	KNR 202/1505/2	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie - ANALOGIA, lamperia bezbarwna do wys. 1,5m		
Wyliczenie ilości robót:				
		12,67*1,5	19,005000	
		RAZEM:	19,005000	
			m2	19,005
4.10	KNR 217/137/2 (1)	Kratki wentylacyjne typ 'A' - do przewodów murowych, o obwodach do 2400'mm - wymiana krat R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
5	Element	Roboty instalacyjne		
5.1	KNRW 402/520/5	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12'elementów	kpl	1
5.2	KNNR 4/418/11	Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900'mm, długość do 1600'mm	szt	1
5.3	KNRW 402/509/2 (2)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi' 20'mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa	szt	2