

- POM. 0.07W – MYJNE
- wydzielenie pomieszczenia – ścianka działowa murowana z bloczków Silka gr. 12cm, akustykarna,
 - wymiana podłogi na płytki gresowe 60x120cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - naprawa istniejących tyłków wewnętrznych,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,
 - demontaż istniejących drzwi (3szt.) oraz zamurzenie 1 otworu drzwiowego,
 - uzupełnienie tyłków na zamurowanych otworach oraz nowej ścianie działowej,
 - wykonanie otworu nowej lokalizacji drzwi do pom. 0.07, drzwi zamontować z demontażu istniejących,
 - wykonanie podejść instalacyjnych wod. – kan. do myjni – 4szt. oraz do umywalki – 1szt.,
 - wykonać fartuch z płytek gresowych 60x120 do wys. 1,5 m przy umywalce oraz myjniach,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników. 3900W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.08 – SALON FRYZJERSKI
- demontaż panelu wraz z pełnym usunięciem warstwy subitu,
 - prace naprawcze istniejącej posadzki cementowej,
 - wymiana podłogi na płytki gresowe 60x120cm,
 - naprawa istniejących tyłków wewnętrznych,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - demontaż drzwi do kantorki,
 - wymiana grzejników na nowe stalowe, płytowe – 3szt.(moc grzejników ok. 6400W) + wymiana zaworów,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,

- POM. 0.03 – PORTIERNIA
- wymiana okna podowczego na nowe PCV,
 - wymiana posadzki PCV na płytki gresowe,
 - wymiana drzwi wejściowych, okleina CPL, kolor szary
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - renowacja parapetu z listwka,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników ok. 1300W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.18 – POM. SOCJALNE
- wymiana posadzki PCV na posadzkę płytki gresowe 60x60cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników ok. 1200W) + wymiana zaworów,
 - demontaż zbiornika wyfodowczego + zabudowa,
 - podpięcie wod. – kan. umywalki,

- POM. 0.17 – SALA WYKŁADOWA
- wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wymiana posadzki PCV na posadzkę płytki gresowe 60x60cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,
 - wymiana kratki wentylacyjnych,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 2szt. (moc grzejników ok. 6600W) + wymiana zaworów,
 - zabudowa OK korekta planowości narożnika,
 - usunięcie zarysowań oraz zacieków istniejących tyłków,

- POM. 0.16 – PRAC. FRYZJERSKA
- wymiana podłogi na płytki gresowe 60x120cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,
 - wykonanie podejść instalacyjnych wod. – kan. do myjni – 4szt. oraz do umywalki – 1szt.,
 - wykonać fartuch z płytek gresowych 60x120 do wys. 1,5 m przy umywalce oraz myjniach,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 4szt. (moc grzejników ok. 11400W) + wymiana zaworów,
 - demontaż drzwi do kantorki oraz przesunięcie otworu,
 - wkleić instalacji klimatyzacyjnej,
 - demontaż zbiornika c.o.,
 - rozbudowa instalacji wod.-kan.,
 - wymiana pionu zielonego na wysokości pomieszczenia,
 - zabudowa OK pionu kanalizacyjnego,
 - wykonać fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,5 m przy umywalce oraz myjni
 - wymiana kratki wentylacyjnych x3

- KORYTARZ GŁÓWNY
- demontaż istniejącej gabloty wraz z wywozem oraz utylizacją złomu,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wymiana skrzynki hydrantowych lub odmaławianie,
 - wykonanie lamperii wys. 1,5m z tyłku mozaikowego (marmolit),
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 3szt. (moc grzejników ok. 10600W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.08 – MAGAZYN
- wymiana posadzki PCV na posadzkę płytki gresowe 60x60cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - zamurzenie otworów okiennych,
 - uzupełnienie tyłków,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników. 1500W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.09
- wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników. 1500W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.10
- wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 2szt. (moc grzejników. 3900W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.11 – BIURO
- wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wymiana grzejnika 0,6x1,4,
 - zabudowa OK sufitu,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 3szt. (moc grzejników ok. 10600W) + wymiana zaworów,
 - wymiana posadzki na płytki gresowe

- POM. 0.12
- wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 2szt. (moc grzejników. 3900W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.13 – MAGAZYN
- wymiana posadzki PCV na posadzkę płytki gresowe 60x60cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wymiana kratki wentylacyjnej x1
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników. 1200W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.14W – SZATNIA
- wymiana posadzki PCV na posadzkę wykładziną PCV,
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,
 - montaż parapetu PCV,
 - zamurowanie otworu okiennego od strony korytarza,
 - uzupełnienie tyłków,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 1szt. (moc grzejników ok. 2650W) + wymiana zaworów,

- POM. 0.15 – PRAC. BARBERSKA
- wymiana podłogi na płytki gresowe 60x120cm, nieskłiwona, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10
 - wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowo,
 - malowanie ścian farbą lateksową,
 - wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,
 - wymiana kratki wentylacyjnych,
 - wykonanie podejść instalacyjnych wod. – kan. do myjni – 1szt. oraz do umywalki – 1szt.,
 - wymiana istniejących grzejników na nowe stalowe, płytowe – 3szt. (moc grzejników ok. 9200W) + wymiana zaworów,
 - wykonać fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,5 m przy umywalce oraz myjni

- SCIANY ISTNIEJĄCE
- NOWE SCIANY MUROWANE
- WYBURZENIA