



KORYTARZ 2  
- wykonanie gładzi x2 ścian oraz sufitów,  
- malowanie,  
- wykonanie lamperii wys. 1,5m z marmolitu,  
- renowacja posadzki z lastryka,

0.35 PRAC. KOMPUTEROWA

POM. 0.35 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA  
- rozebranie pozostałości po istniejącej posadzce,  
- częściowe skućcie istniejących fundamentów pod maszyny,  
- odtworzenie warstw posadzkowych:  
• warstwa chudego betonu 10cm,  
• izolacja z folii 0,3mm,  
• izolacja termiczna 15cm,  
• izolacja z folii 0,3mm,  
• wylewka 7cm,  
• posadzka płytki – wymiana podłogi na płytki gresowe 60x120cm, nieszkliwana, gat. I, klasa anty poślizgowości min. R10  
- wydzielenie pomieszczenia – ścianka działowa murowana z bloków Silka gr. 12cm, akustyczna,  
- wykonanie tynków cementowych,  
- montaż nowych drzwi w ścianie działowej ,  
- wykonanie gładzi gipsowej ścian oraz sufitów – 2 warstwowa,  
- malowanie ścian farbą lateksową,  
- wykonanie zmywalnej lamperii do 1,5m farbą lateksową bezbarwną,  
- wymiana drzwi wejściowych na nowe, drewniane, okleina CPL kolor szary, wypełnienie płyta HDF,  
- odmalowanie grzejników,  
- obudowy grzejników,  
- rewizja kanału c.o.,