PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UKŁAD RYSUNKÓW

SKALA 1:1000



rys. 1c →

rys. 1e →

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S125
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=84,0m

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S105
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=581,0m

Proj. sieć wodociągowa W12–HP24 z rur
PE100–RC ⌀90x5,4mm PN10 SDR17 L=97,0m

Proj. sieć wodociągowa W9–HP23 z rur
PE100–RC ⌀110x6,6mm PN10 SDR17 L=764,0m

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S94–S118
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=165,0m

Proj. sieć wodociągowa W10–W11 z rur
PE100–RC ⌀90x5,4mm PN10 SDR17 L=355,0m

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S113
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=246,0m

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S123
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=159,0m

Proj. sieć wodociągowa W9–HP23 z rur
PE100–RC ⌀110x6,6mm PN10 SDR17 L=764,0m

Proj. kanalizacja sanitarna odc. Z3–S105
PVC ⌀200x5,9mm SN8 lita L=581,0m

Proj. budowa kan. sanitarnej PS3–T2
PE100–RC ⌀110x6,6mm SDR17, L=117m

Proj. budowa sieci wodociągowej (W22) oraz przyłączy wodociągowych Dobrna Kaszubska (22T120) 2

OBJAŚNIENIA

- zakres wydruku rysunków
- przebudowa/budowa sieci wodociągowej
- budowa przyłączy wodociągowych
- HP1–27 Planowany hydrant nadziemny DN80
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
- PS1–5 Planowana przepompownia ścieków
- Rura osłonowa pod jezdnią – przejście bezwykopowo
- Sr1–44 S1–127 Studnia rewizyjna PVC ⌀425mm
- t1–38 tr1–5 Trójnik PVC ⌀200/160mm <45°
- z1–88, zd1–15 Uchwyt NWZ z zasuwką domową
- S01–3 K01–2,R1 Studnia BET⌀1000mm z odpowietrznikiem/rewizją

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000

Podpis jest projektowy

Dokument podpisany przez: Stanisław Sitarski
Data: 2025.07.14 10:10:45 +02'00'

SANITAR Marta Rychter-Miazga adres: 77-100 Bytów, ul. Nad Stawami 7/2, tel.517-471-826 e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 842-161-18-57, REGON: 388825984

INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami wod-kan w m. Dobra

OPRACOWAŁ: mgr inż. Michał Fijałkowski	NR UPRAWNIEŃ: POM/0053/PWOS/15	PODPIS?:	SKALA: 1:1000
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karol Miazga	NR UPRAWNIEŃ: POM/0035/PWOS/11	PODPIS?:	DATA: 10 lipiec 2025
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Rys. Nr 1d