

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w m. Kostrzyn gm. Wyśmierzyce
ADRES INWESTYCJI : Kostrzyn dz. nr 721, obręb 0006 - Kostrzyn gm. Wyśmierzyce
INWESTOR : Urząd Miejski w Wyśmierzycach
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce
WYKONAWCA ROBÓT : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130 poz.1389)
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Bogusiewicz (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 03.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45112723-9	Nawierzchnie			
1.1		Nawierzchnia nieutwardzona			
1	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		158.300
d.1.1	0103-02	158.300	m ²	158.300	
				RAZEM	158.300
2	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		58.220
d.1.1	0218-01	58.220	m ³	58.220	
				RAZEM	58.220
3	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		253.000
d.1.1	0401-05	253	m ²	253.000	
				RAZEM	253.000
2		Roboty montażowe			
2.1	45100000-8	Roboty ziemne			
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		114.000
d.2.1	0125-04	114	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		5.120
d.2.1	0310-03	5.120	m ³	5.120	
				RAZEM	5.120
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be - tonu	m ³		5.120
d.2.1	0203-01	5.120	m ³	5.120	
				RAZEM	5.120
7		Zabudowa kotew stalowych M18 z końcówkami gwintowanymi w stopach fundamentowych - do montażu urządzeń siłowni zewnętrznej	szt.		40.000
d.2.1	kalk. własna	40.000	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
2.2		Plac zabaw			
8		Dostawa i montaż - Plac zabaw Sprawnościowy 05	szt.		1.000
d.2.2	kalk. własna	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa i montaż - huśtawka podwójna	szt.		1.000
d.2.2	kalk. własna	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa i montaż - bujaczek autko	szt.		1.000
d.2.2	kalk. własna	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż - zestaw zabawowy	szt.		1.000
d.2.2	kalk. własna	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostawa i montaż - huśtawka ważka	szt.		1.000
d.2.2	kalk. własna	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000