
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.10.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 25W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 40W	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe DownLight	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montż w rozdzielnicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w rozdzielnicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000