

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRACE ADAPTACYJNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W CELU STWORZENIA POMIESZCZEŃ TERAPEUTYCZNYCH ORAZ REMONT ŁAZIENKI

ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. P.SZYNWELSKIEGO W SMĘTOWIE GRANICZNYM

INWESTOR : GMINA SMĘTOWO GRANICZNE

ADRES INWESTORA : 83-230 SMĘTOWO GRANICZNE

BRANŻA : budowlana, sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 2025-10-03

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

1. podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem i STWiOR.
3. nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-10-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala terapeutyczna			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-09	m2	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.2*8	m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2*2*(1.2+1.3+3.1+2.9)	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	3.2*(1.2+2.2)	m ²	10.880	
				RAZEM	10.880
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	2.1*0.9*0.25	m ³	0.473	
				RAZEM	0.473
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	4*0.25*0.25*1.6+0.12*0.25*1.5	m ³	0.445	
				RAZEM	0.445
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsada	m		
d.1	0313-04	4*2*1.5+1*1.5	m	13.500	
				RAZEM	13.500
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm	szt.		
d.1	0313-06	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	2*1.1*0.25*2.1+2.1*(0.3+3*0.2)	m ³	3.045	
				RAZEM	3.045
10	KNR 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. ponad 20 mm (instalacje podstropowe)	szt.		
d.1	1305-09	10	szt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
11	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
d.1	0802-01	36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0.9*2*0.08+poz.2*0.3*0.03+poz.3*0.02+poz.4*0.12+poz.9	m ³	5.981	
				RAZEM	5.981
13	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1		poz.12	m ³	5.981	
				RAZEM	5.981
14	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	8*0.9*1.2	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
15	KNR AT-12	Obudowy ściienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m ²		
d.1	0102-01	12.1*0.6	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
16	KNR-W 2-02	Parapety - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat	m		
d.1	2104-02	10.99	m	10.990	
				RAZEM	10.990
17	KNR-W 2-02	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-03	2*0.9*2.0+2*1.0*2.0	m ²	7.600	
	analogia			RAZEM	7.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm	m ²		
d.1	202 1132-01				
	1132-02	36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
20	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1123-02	we poz. 18	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
21	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1123-04	wych poz.20	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
22	KNR-W 2-02	Cokoliki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1123-04	wych poz.19*0.15	m ²	5.490	
				RAZEM	5.490
23	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1123-04	wych poz.22	m ²	5.490	
				RAZEM	5.490
24	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	2*1*2.1+0.12*3.4+poz.3	m ²	38.608	
				RAZEM	38.608
25	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	0.25*(2*2.1+1.1)*2	m	2.650	
				RAZEM	2.650
26	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	2*(2.81+3.09+3.07+3.94+3.07+5.25)*3.2+36.6+0.12*3.4	m ²	172.880	
				RAZEM	172.880
27	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04	poz.26+poz.15+poz.25	m ²	182.790	
				RAZEM	182.790
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	poz.27	m ²	182.790	
				RAZEM	182.790
2		Sanitariaty			
2.1		Branża budowlana			
29	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2.1	0354-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2.1	0354-12	2*1.1	m	2.200	
				RAZEM	2.200
31	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.1	0819-15	2*2*(2.22+5.52+2.56+3.63+2*1.35)	m ²	66.520	
				RAZEM	66.520
32	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.1	0811-07	17.7	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
33	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.1	0348-03	2.1*(1.35*2+0.6)	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
34	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.2.1	0106-04	poz.29*0.9*2*0.08+poz.30*0.3*0.03+(poz.31+poz.32)*0.02+poz.33*0.12	m ³	2.968	
				RAZEM	2.968
35		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.2.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34	m ³	2.968	
				RAZEM	2.968
36 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		2*1.1*1.7+1*2.1	m ²	5.840	
				RAZEM	5.840
37 d.2.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		3*2.1	m	6.300	
				RAZEM	6.300
38 d.2.1	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat	m		
		2*1.1	m	2.200	
				RAZEM	2.200
39 d.2.1	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		1*0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40 d.2.1	KNR AT-12 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²		
		2.56*3.2	m ²	8.192	
				RAZEM	8.192
41 d.2.1	KNR AT-12 0103-01 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 - blenda wisząca	m ²		
		1.62*0.7	m ²	1.134	
				RAZEM	1.134
42 d.2.1	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50	m ²		
		1.2*0.6	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
43 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		17.7	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
44 d.2.1	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości do 3 cm	m ²		
		poz.43	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
45 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.43	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
46 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.45	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
47 d.2.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		2.1*2*(5.52+2.24+3.63+2.56)	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
48 d.2.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m ²		
		poz.47	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
49 d.2.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.47	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
50 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.49	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
51 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.50	m ²	58.590	
				RAZEM	58.590
52 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.1*2*(5.52+2.24+3.63+2.56)+1.62*0.8+1.2*0.4	m ²	32.466	
				RAZEM	32.466
53 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.52	m ² m ²	 32.466	
				RAZEM	32.466
54 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.53	m ² m ²	 32.466	
				RAZEM	32.466
55 d.2.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe 1.5*(2*1.0+1.2+1.4)	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
56 d.2.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 2.23*1.77+2.74*1.62	m ² m ²	 8.386	
				RAZEM	8.386
57 d.2.1	kalk. własna	Przeniesienie osprzętu - kratki wentylacyjne, oprawy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Branża sanitarna			
58 d.2.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
59 d.2.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.2.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*0.8	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
61 d.2.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
62 d.2.2	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi o śr. 16 mm 4*0.8	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
63 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.2.2	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
66 d.2.2	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm poz.65*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
67 d.2.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.2	KNZ-15 20-01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm poz.62	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
69 d.2.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.2	0235-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
71	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2.2	0235-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2.2	0211-03	2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2.2	0211-01	4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2.2	0230-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR-W 2-15	Brodzik	kpl.		
d.2.2	0232-02	1	kpl.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
76	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.2.2	GEBERIT	2	kpl.	2.000	
	0101-01			RAZEM	2.000
77	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.2.2	GEBERIT	2	kpl.	2.000	
	0104-01			RAZEM	2.000
78	KNR 2-15/	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
d.2.2	GEBERIT	2	szt.	2.000	
	0105-01			RAZEM	2.000
79	kalk. własna	Wyposażenie: - lustra bezpieczne - podajnik papieru - uchwyty - wieszaki - susarki do rąk	kpl.		
d.2.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000