

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont kąpieliska przy ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PORZĄDKOWE</b>			
1	KNR 2-25	Demontaż ogrodzenia z siatki	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03				
	analogia				
		60*1.5	m <sup>2</sup>	90.000	
				RAZEM	90.000
2		Rozebranie konstrukcji stalowej zjeżdżalni i wieży do skoków	szt.		
d.1	kalk. własna				
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15				
		1.29*2.5*2.0+1.47*2.5*2.0+2.46*2.5+2.7*2.5	m <sup>2</sup>	26.700	
				RAZEM	26.700
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05				
	uwaga p.tab.				
		2.46*2.7+2*1.29*1.47	m <sup>2</sup>	10.435	
				RAZEM	10.435
5	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05				
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.1	0705-08	mi			
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni poziomych konstrukcji betono-	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-04	wych - czyszczenie nawierzchni z płyt betonowych oraz murków			
		1114.21	m <sup>2</sup>	1114.210	
				RAZEM	1114.210
8	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01				
		34.0+8.5+6.0*4.0+2.5+40.0	m	109.000	
				RAZEM	109.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	5 km			
	0108-10				
		63.04	m <sup>3</sup>	63.040	
				RAZEM	63.040
<b>2</b>		<b>BUDYNEK I WIATA PRZY WEJŚCIU</b>			
10	KNNR-W 3	Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łacaniem (trzy warstwy papy	m <sup>2</sup> poł.		
d.2	0505-01	na deskowaniu)			
		36.5*9.5	m <sup>2</sup> poł.	346.750	
				RAZEM	346.750
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	trach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - wewnątrz i zewnątrz budynku			
		2*10.0*3.0+2*8.0*3.0+10*3.0+8.0*3.0+1.0*3.0+8.0*3.0+10.0*8.0	m <sup>2</sup>	269.000	
				RAZEM	269.000
12	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - 3 szt.	m <sup>2</sup>		
d.2	0702-06				
		3.0*(2.0*0.8)	m <sup>2</sup>	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - 4 szt.	m <sup>2</sup>		
d.2	0702-01				
	analogia				
		4.0*(1.0*1.5)	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m <sup>2</sup>		
d.2	0716-02	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich i sufitach w			
		pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
		269.0	m <sup>2</sup>	269.000	
				RAZEM	269.000
15	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0811-03				
		80.0	m <sup>2</sup>	80.000	
				RAZEM	80.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
		10*3.0+8.0*3.0+1.0*3.0+8.0*3.0+10.0*8.0	m <sup>2</sup>	161.000	
				RAZEM	161.000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-10	ków gładkich bez gruntowania			
		2*10.0*3.0+2*8.0*3.0	m <sup>2</sup>	108.000	
				RAZEM	108.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Wylewka betonowa z betonu C16/20 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym o grubości 20 cm 30.0*8.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.000	 246.000
19 d.2	KNR 4-04 0901-02 analogia	Demontaż słupów drewnianych fi18 16*2.4	m m	 38.400	 38.400
20 d.2	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m przekrój 12,0x12,0 - 16 słupów o długości ok. 2, 5m 16*(0.12*0.12*2.5)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.576	 0.576
3		<b>NIECKA BASENOWA DUŻA</b>		RAZEM	0.576
21 d.3	KNR AT-08 0109-05 analogia	Mycie powierzchni gładkiej pokrytej graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą - mycie niecki basenowej dużej 50.5*1.5*2.0+15.8*1.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 198.900	 198.900
22 d.3		Naprawa powierzchni dna i ścian niecki basenowej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4		<b>NIECKA BASENOWA MAŁA - BRODZIK</b>		RAZEM	1.000
23 d.4	KNR 2-21 0102-01 analogia	Oczyszczenie dna stawów i basenów z roślin i liści 19.0*15.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.200	 300.200
24 d.4	KNR-W 7-12 0302-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych konstrukcji betonowych Czyszczenie niecki brodzika 19.0*15.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.200	 300.200
25 d.4	KNR K-01 0202-01 analogia	Wyrównanie podłoża i naprawa powierzchni betonowych zaprawą wyrównującą, wypełnienie ubytków, powierzchnie poziome i pionowe Założono 30% powierzchni niecki basenowej (19.0*15.8+19*1.03*2+15.8*1.03*2)*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.566	 111.566
26 d.4	analiza indywidualna	Izolacja i malowanie ścian i dna niecki basenowej 19.0*15.8+19.0*1.03*2.0+15.8*1.03*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.888	 371.888
27 d.4	KNR-W 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - drabinki i pochwyt 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
28 d.4	KNR-W 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
5		<b>BUDYNEK BYŁEJ SZATNI</b>		RAZEM	20.000
29 d.5	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - budynek szatni 35.0*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.000	 105.000
30 d.5	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych w budynku byłej szatni 6*(0.9*2.0)+1.05*1.1+7*(0.45*0.83)+16*(0.6*0.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.330	 20.330
31 d.5	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
32 d.5	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - założono 40% powierzchni (35.0*3.0)*40%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	 42.000
33 d.5	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 35.0*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.000	 105.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	RAZEM	105.000
		26.70+(2.61*2.0)*2.0+(3.73*2.0)*2.0	m <sup>2</sup>	52.060	
				RAZEM	52.060
35	KNR 2-02 d.5 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm	m <sup>2</sup>		
		10.435+9.73	m <sup>2</sup>	20.165	
				RAZEM	20.165
36	KNR-W 2-15 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 d.5 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk"	kpl.		
		4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2.0	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4.0	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		4.05*2.5*2.0+1.89*2.5*2.0+4.05*1.89	m <sup>2</sup>	37.354	
				RAZEM	37.354
41	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		4.05*1.89+2.7*2.46+2*1.29*1.47	m <sup>2</sup>	18.089	
				RAZEM	18.089
42	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2.05*2.5*2.0+1.89*2.5*2.0	m <sup>2</sup>	19.700	
				RAZEM	19.700
43	KNR 0-19 d.5 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.05*1.1*3.0	m <sup>2</sup>	3.465	
				RAZEM	3.465
44	KNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		4.0*(0.9*2.0)	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
45	KNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		2*0.9*2.0	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
<b>6</b>		<b>WYKONANIE ŚCIEŻKI - DOJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
46	KNR 2-01 d.6 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		36.0*2.0	m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
47	KNR 2-01 d.6 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		36.0*2.0*0.4	m <sup>3</sup>	28.800	
				RAZEM	28.800
48	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		36.0*1.5	m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
49	KNR 2-31 d.6 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		54.0	m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
50	KNR 2-31 d.6 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>		
		54.0	m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
51	KNR 2-31 d.6 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		54.0	m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
<b>7</b>		<b>PRACE BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.7	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z profili 60x40 w rozstawie 2,5 m osadzonych w stopach betonowych systemowych Wyszczególnienie robót: 1. Obsadzenie słupków z zalaniem gniazd zaprawą cementową. 2. Przymocowanie ram opierzenia do słupków 3. Montaż 3 furtek 4. Montaż bramy wjazdowej 60	m          m	          60.000	
				RAZEM	60.000
53 d.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe szklane  109	m   m	   109.000	
				RAZEM	109.000
54 d.7	KNNR 6 0503-06 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - uzupełnienie nawierzchni z płyt betonowych - 10% 270*10%	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   27.000	
				RAZEM	27.000
55 d.7	KNR AT-25 0201-05 analogia	Oczyszczenie i naprawa spoin płyt betonowych  1110*25%	m   m	   277.500	
				RAZEM	277.500
56 d.7	KNR 2-18 0913-03	Montaż włazów żeliwnych śr. 600 mm  9	szt.   szt.	   9.000	
				RAZEM	9.000
57 d.7		Wykonanie przeglądu oraz naprawa wewnętrznej instalacji napowietrzającej basen 1.0	kpl.   kpl.	   1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.7		Zakup i posadowienie przebiegarni plażowych  2.0	kpl.   kpl.	   2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.7		Remont/Wymiana instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą instalacji elektrycznej budynku przy wejściu głównym, instalacji oświetleniowej basenu oraz zamontowanie przeciwpożarowego głównego wyłącznika prądu 1.0	kpl.   kpl.	   1.000	
				RAZEM	1.000