

# Techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Zakład Usług Komunalnych  
59-940 Węglińiec  
ul. Partyzancką 8, tel. (075) 7712042  
REGON 239291143, NIP 615-10-06-481

Węglińiec dnia 9 września 2025 roku

ZUK/222/KT/09/2025

Wnioskodawca:

Znak: ZUK/22/2025

**SIM KZN Łużyce sp. z o.o.**  
**ul. Sikorskiego 3**  
**59-940 Węglińiec**

Pełnomocnik: Bożena Nosila  
ul. Roosevelta 59/11  
41-800 Zabrze

**Dotyczy: Warunków Technicznych odprowadzenia wód opadowych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej w Węglińcu, działka nr 223/51**

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała nr 70/VIII/19 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 28 marca 2019 r.) oraz w związku z państwa wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2025r. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że w związku z prowadzonymi pracami projektowymi w zakresie budowy budynku wielorodzinnego przy ul Sportowej w Węglińcu (dz. nr 223/51), zrzut wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zaprojektować według następujących wytycznych:

1. Wody opadowe z nawierzchni działki nr 223/51 należy odprowadzić do istniejącej miejskiej kanalizacji kd 200 poprzez istniejącą studzienkę (w miejscu zaznaczonym na mapie)
2. Wody opadowe z projektowanej powierzchni trafiać będą do przepompowni lokalnej skąd za pomocą pomp przepompowywane będą do kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej.
3. Ze względu na możliwości przepustowe przepompowni tłocznej, dopuszcza się maksymalny zrzut wód opadowych i roztopowych w ilości nie przekraczającej **10.00 dm<sup>3</sup>/s** przy ulewnych deszczach.
4. Z uwagi na ograniczone możliwości przepustowości pompowni przed miejscem włączenia do miejskiej kanalizacji, należy zamontować urządzenie ograniczające przepływ wód opadowych do wartości nominalnych podanych powyżej (tj. 10l/s)
5. W przypadku nadmiaru wód opadowych powyżej 10 l/s należy zaprojektować zbiornik retencyjny, lub zagospodarować nadmiar wód opadowych we własnym zakresie na terenie działki.
6. Wymagane jest zamontowanie na ostatniej studzience przed przepompownią separatora piasku, w celu zabezpieczenia przepompowni ścieków przed dostaniem się pisku podczas silnych opadów deszczu.
7. Projekt należy uzgodnić z zakładem Usług komunalnych w Węglińcu.
8. Prace przy budowie kanalizacji deszczowej powinny być wykonywane pod nadzorem zakładu Usług Komunalnych
9. Należy zgłosić do biura geodezyjnego wykonanie sieci kanalizacyjnej w celu wykonania mapy powykonawczej, którą należy dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych.
10. Wydane warunki techniczne są ważne **dwa lata** od daty ich wydania.

Z up. Dyrektora  
Kierownik ds. Technicznych  
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu  
inż. Bogdan Tusiński