

Inwestor:

OSIR WŁCŁAWEK
UL.CHOPINA 8
87-800 WŁOCŁAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: BUDYNEK BIUROWY ZAPLECZE STADIONU

Adres budowy: WŁOCŁAWEK UL.CHOPINA

Obiekt: WARSTWA WIERZCHNIA TARASU

Rodzaj robót: BUDOWLANE

KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ROBOTY BUDOWLANE

450000007 Roboty budowlane;

452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe;

452623200 Wyrównywanie;

452624232 Wykonywanie pokładów;

452623217 Wyrównywanie podłóg

Sporządził:

TOMASZ OSTROWSKI

UL.SZKOLNA 41

87-880 WIENIEC

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wykonanie nawierzchni-izolacji - żywica - etap2

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0001-01-040	Analogia. Uszczelnienie masą dylatacyjną dylatacji podłoża betonowego krotność= 1,00	m	110,00
2	wg nakładów rzeczowych BC-050201-01-050	Analogia. Warstwa gruntująca podłoże pod nawierzchnie wylewana krotność= 1,00	m2	300,00
3	wg nakładów rzeczowych BC-050205-02-050	Analogia. Powłoka nawierzchniowa i izolacyjna z żywicy poliuretanowej powłoki uszczelniającej na powierzchniach poziomych z dwóch warstw o grub. 2 mm krotność= 1,00	m2	300,00
4	wg nakładów rzeczowych BC-050205-03-050	Analogia. Powłoka izolacyjna z żywicy poliuretanowej powłoki uszczelniającej dopłata za następną warstwę o grub. 1 mm krotność= 1,00	m2	300,00