Legenda

- Istniejąca granica działki
- 70 — Numer ewidencyjny działki
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony na 12 cm
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony do 5 cm
- Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony do 2 cm
- Projektowany opornik 12x25 cm obniżony do 6 cm
- Projektowane obrzeże 8x30 cm
- Projektowana faktura ostrzegawcza z wypustkami o szerokości 40 cm
- Projektowana nawierzchnia z betonu cementowego (zatoka autobusowa)
- Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazd)
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm koloru grafitowego (zjazd)
- Projektowana nawierzchnia z kruszywa
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm koloru jasnoszarego
- Projektowana zieleń w postaci wymiany gruntu i rozścielenia ziemi urodzajnej, gr. 10 cm
- Istniejące drzewa przeznaczone do wycinki
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu
- Projektowane (odtworzenie) ogrodzenie

Umowa
RI.3041.15.2024

Zamawiający
Gmina Żary
al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
NIP: 9282078465

Projektant
PLANIS Radosław Zając
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5961629339

Temat
Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Grabik

Branża
Drogowa

Nazwa
Plan sytuacyjny

Projektował	Uprawnienia	Podpis	Opracowano
mgr inż. Radosław Zając	LBS/0008/PBD/22		06.2025
Opracował	Uprawnienia	Podpis	Skala
			1:500
Opracował	Uprawnienia	Podpis	Rysunek
			01
Wymiary	Plik		
297x930 mm	089_DRO_01_01_C.dwg / 089_DRO_01_01_C-01.pdf		