



OPIS ELEMENTÓW BALUSTRADY

UWAGI:

- Należy zdemontować istniejące balustrady na schodach wejściowych oraz na schodach do szatni
- Nowe balustrady wykonać na zamówienie
- Nowe balustrady wykonać zgodnie z zestawieniem
- Nowe balustrady wykonać ze stali nierdzewnej AISI304
- Przekroje słupków nośnych i pochwyty ϕ 42,4 x 2,0
- Przekroje elementów wewnętrznych ϕ 12
- Rozstaw słupków zgodnie z osiami na zestawieniu
- Mocowanie słupków konstrukcyjnych - systemowe i do stopni oraz do ścian zgodnie z zestawieniem
- Niektóre pochwyty należy mocować na cewnikach od spodu pochwyty zgodnie z zestawieniem
- Wymiary elementów na zestawieniu podane schematycznie, układ balustrad należy dopasować do podanych osi oraz dopasować do geometrii schodów
- Wysokości pochwyty mają spełniać warunki techniczne i być zamocowane na wysokości 70, 90 oraz 110 cm
- Jeżeli na zestawieniu nie ma wrysowanego słupka konstrukcyjnego, pochwyty należy przynocować do ścian za pomocą cewników montowanych od spodu pochwyty
- Wszystkie wymiary należy zmierzyć na budowie

| | | | |
|---|--|-----------------|--|
| JEDYNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUČIŠKA | | | |
| CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA | OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marcin Płasz upr. 24/PKOKK/2015 | | |
| FAZA PROJEKT WYKONAWCZY | TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH-1 | | |
| DATA: 22.09.2025 | NR RYSUNKU: PW.A08 | SKALA: 1:500 | |
| ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064, RZESZÓW | | | |
| ARODS INWESTYTOR: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2, UL. LWOWSKA 17, 35-301 RZESZÓW, DZ. NR EWID. 1308 , OBR. 218, JEON. EWID. 186301_102181308 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ SCHODÓW DO SZATNI W ZESPOLIE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RZESZOWIE. | | | |