



OPIS ELEMENTÓW BALUSTRADY

UWAGI:

- Należy zdemontować istniejącą balustradę na schodach wejściowych oraz na schodach do szatni
- Nowe balustrady wykonać na zamówienie
- Nowe balustrady wykonać zgodnie z zestawieniem
- Nowe balustrady wykonać ze stali nierdzewnej AISI304
- Przekroje słupków nośnych i pochwyty ϕ 42,4 x 2,0
- Przekroje elementów wewnętrznych ϕ 12
- Rozstaw słupków zgodnie z osiami na zestawieniu
- Mocowanie słupków konstrukcyjnych - systemowe i do stopni oraz do ścian zgodnie z zestawieniem
- Niektóre pochwyty należy mocować na cewnikach od spodu pochwyty zgodnie z zestawieniem
- Wymiary elementów na zestawieniu podane schematycznie, układ balustrad należy dopasować do podanych osi oraz dopasować do geometrii schodów
- Wysokości pochwyty mają spełniać warunki techniczne i być zamocowane na wysokości 70, 90 oraz 110 cm
- Jeżeli na zestawieniu nie ma rysowanego słupka konstrukcyjnego, pochwyty należy przymocować do ściany za pomocą cewników montowanych od spodu pochwyty
- Wszystkie wymiary należy zmierzyć na budowie

<p>JEDYNSTWA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCHARA</p>		<p>OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marcin Huzar upr. 24/PKOKK/2015</p>	
<p>CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA</p>		<p>TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH-2</p>	
<p>FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY</p>		<p>NR RYSUNKU: PW.A09</p>	
<p>DATA: 22.09.2025</p>		<p>SKALA: 1:500</p>	
<p>ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064, RZESZÓW</p>			
<p>ABOIS INWESTYCJE: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2, UL. LWOWSKA 17, 35-301 RZESZÓW, DZ. NR EWID. 1308 , OBR. 218 , JEON. EWID. 186301_102181308</p>			
<p>NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ SCHODÓW DO SZATNI W ZESPOLIE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RZESZOWIE.</p>			