PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU / PROJEKT WYMIANY OGRODZENIA / UTWARDZENIE TERENU

LEGENDA:

TEREN OBJĘTY OPRACOWNIEM - DZIAŁKA NR EWID: 1308

A ● · · · · ● I OGRODZENIE W PODZIALE NA ODCINKI

PTU-E1 PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (82,90 M2) - KOSTKA BRUKOWA - ETAP-1

PTU-E2A PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (319,70 M2)- KOSTKA BRUKOWA - ETAP-2A

PTU-E2B PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (133,50 M2)- GEOKRATA PARKINGOWA - ETAP-2B

PTU-E3 PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (177,10 M2)- GEOKRATA PARKINGOWA - ETAP-3

PTU-E4 PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY (73,00 M2)- KOSTKA BRUKOWA - ETAP-4

PWS PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

SW2 SW1 PROJEKTOWANA NOWA GEOMETRIA GŁÓWNYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ SCHODÓW DO SZATNI

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE / CHODNIKOWE (6X20X100 CM) - DŁ. CAŁKOWITA : 68,50 MB

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK DROGOWY BETONOWY (15X30X100 CM) - DŁ. CAŁKOWITA : 50,25 MB

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO ROZBIÓRKI:

A-B-C-D-E-F-G-H : 73,13 m
G-G1-G2 : 36,1 m
SUMA DŁUGOŚCI WSZYSTKICH ODCINKÓW OGRODZENIA OBJĘTYCH ROZBIÓRKĄ : 109,23 MB

PROJEKTOWANE DŁUGOŚCI - ODCINKI OGRODZENIA:

A-B : 19.69 m
B-C : 1,32 m
C-D : 28,79 m
D-E : 8,60 m
E-F : 1,60 m
G-H : 7,60 m
SUMA DŁUGOŚCI WSZYSTKICH ODCINKÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM : 67,60 MB

UWAGI:

OGRODZENIE NA ODCINKACH "A-I" NALEŻY WYKONAĆ JAKO SYTEMOWE Z PANELAMI O WYMIARACH 125X250 CM.

FURTKA SPAWANA ROBIONA NA ZAMÓWIENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI - WYMIARY NA RYSUNKACH.

DŁUGOŚCI OGRODZEŃ ZGODNIE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI - WYMIARY NA RYSUNKACH.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !

PRZED ZAMÓWIENIEM OOGRODZENIA NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMARÓW - POMIARÓW MA DOKONAC FIRMA WYKONAWCZA W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ / PRODUCENTEM OGRODZENIA.

STARE OGRODZENIE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, BIOZ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, BIOZ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

UWAGA:

PRZEWODY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH ODDZIELNYCH DLA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I STEROWNICZYCH :

- PRZEWODY ZASILAJĄCE W RURACH OSŁONOWYCH SZTYWNYCH POD TERENEM UTWARDZONYM LUB KARBOWANYCH POD TERENEM ZIELONYM

- PRZEWODY STEROWNICZE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH RHDPE 40/3,7

- PRZEWODY e2 oraz e3 NALEŻY SCHOWAC W SKRZYNCE ZIEMNEJ PRZED PROJEKTOWANYM SZLABANEM Z ZAPASEM 7 M

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZABEZPIECZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKT ZASILANIA - PLAN TRASY

LEGENDA:

e1, e2, e3 / E2 : PROJEKTOWANE ZASILANIE KABLEM ZIEMNYM SZLABANU NA ODCINKU E1-E2
- e1 - YKYżo 3x2,5mm^2, L=30/55m - zasilanie napędu bramy i wideodomofonu (rezerwa)
- e2 - YKYżo 3x2,5mm^2, L=30/55m - zasilanie szlabanu
- e3 - UTPz 4x2x0,8mm^2, L=30/70m - przewód sterowniczy (rezerwa)

:PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE:
- RO.1 - rura osłonowa typu DVK 50 niebieska, L=23m
- RO.2 - rura osłonowa typu A-PS 110 niebieska, L=68m
- RO.3 - rura osłonowa typu A-PS 160 czerwona, L=71m
- RO.4 - rura osłonowa typu A-PS 110 niebieska, L=51m
- RO.5 - rura osłonowa typu A-PS 110 niebieska, L=38m

PNS :PROJEKTOWANY NAPĘD SZLABANU

PS :PROJEKTOWANY SZLABAN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ZABEZPIECZENIA INSTALACJI SANITARNYCH

LEGENDA:

g1 - g2 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Z RUR PE100 SDR17 Dz=110mm NA ODCINKU g1-g2 o długości 13,5m;

g2 - g3 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Z RUR PE100 SDR11 Dz=32mm NA ODCINKU g2-g3 o długości 7,5m;

g2 - g4 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Z RUR PE100 SDR11 Dz=32mm NA ODCINKU g2-g4 o długości 16,5m;

ro-g PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA PE100 SDR11 Dz=200mm O DŁ. 11,0m;

NAD ISTNIEJĄCYM CIEPOCIĄGIEM ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 0,4m DO PODBUDOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ;

MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM MAPY ZASADNICZEJ

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO RZESZÓW, UL. RYNEK 1, 35-064 RZESZÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA JAKUB KUCZMA

OBIEKT INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2, UL LWOWSKA 17, 35-301 RZESZÓW. DZ. NR EWID. 1308 , OBR. 218., JEDN. EWID. 186301_1.0218.1308

CZĘŚĆ: ARCHITEKTURA — OPRACOWNIE: mgr inż. arch. Marcin Musz upr. 24/PKOKK/2015

CZĘŚĆ: INST.ELEKTRYCZNE — OPRACOWNIE: mgr inż. Paulina Musz upr. PDK/0231/PWOE/15

CZĘŚĆ: INST.SANITARNE — OPRACOWNIE: mgr inż. Dorota Wolak upr. PDK/0067/PODS/06

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWARDZENIEM TERENU ORAZ REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ORAZ SCHODÓW DO SZATNI W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RZESZOWIE.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - PZT

TEMAT RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA: 22.09.2025

NR RYSUNKU: PW.PZT1

SKALA: 1:500