
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty instalacyjne na rurociągu wodnym w Jaworkach
ADRES INWESTYCJI : ul. Biała Woda 12, Jaworki
INWESTOR : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : Al. Hrab ska 3, Falenty, 05-090 Raszyn
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 25.10.2025r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.10.2025r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	Przerobienie instalacji wodociągowej	454	1	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	454	Przerobienie instalacji wodociągowej			
1	d.1 wycena indywidualna	Jednorazowy koszt mobilizacji sprzętu i ludzi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0120-02	4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 32 mm	msc.		
d.1	0110-04	Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1,00
		1	msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-02	Wymiana trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
d.1	0107-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15	Montaż kolana PE 32mm PN 16	szt.		
d.1	0136-04 analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	d.1 wycena indywidualna	Modernizacja i miejscowa naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej stalowej dla pozostawionego fragmentu rurociągu pod mostem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00