

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont ul. Leśnej w Michałów - Reginów			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
2 d.1.1	KNR 2-01 0206-03	Profilowanie poboczy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
		0,75 * 450 * 0,2 * 2	m3	135,000	
				RAZEM	135,000
3 d.1.1	KNR AT-03 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - ekstrapolacja	m2		
		4,5 * 450	m2	2 025,000	
				RAZEM	2 025,000
4 d.1.1	KSNR 6 1104-02	Remonty częściowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
1.2		Jezdnia			
5 d.1.2	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		4,5 * 450	m2	2 025,000	
				RAZEM	2 025,000
6 d.1.2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		4,5 * 450	m2	2 025,000	
				RAZEM	2 025,000
1.3		Pobocza			
7 d.1.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2 * 0,5 * 450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
1.4		Pozostałe			
8 d.1.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - U-9a / U-9b (folia II-gen.)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - B-33 (20km/h) małe, folia II-gen.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000