

PRZEDMIAR ROBÓT 042-00-000

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
Obiekt: Utworzenie pionu opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chodzieży
Modernizacja istniejącej infrastruktury: utworzenie drugiej części Zakładu opiekuńczo-leczniczego
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

Inwestor: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

Przedmiar sporządził: mgr inż Marek Sikora
Data opracowania przedmiaru: 30-09-2025

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 042-00-000

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
 Obiekt: Utworzenie pionu opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chodzieży
 Modernizacja istniejącej infrastruktury: utworzenie drugiej części Zakładu opiekuńczo-leczniczego
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież
 Zamawiający: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
 ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR 042-00-000

Strona 1

30-09-2025
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Prace demontażowe
- 2 Rozdzielnice elektryczne
- 3 Trasy kablowe
- 4 Przewody i kable
- 5 Oprawy oświetleniowe
- 6 Osprzęt elektroinstalacyjny
- 7 Pomiar
- 8 Instalacje niskoprądowe
- 8.1 Okablowanie strukturalne LAN (część pasywna)
- 8.2 Monitoring wizyjny CCTV
- 8.3 System przyzywowy

PRZEDMIAR ROBÓT 042-00-000

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
 Obiekt: Utworzenie pionu opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chodzieży
 Modernizacja istniejącej infrastruktury: utworzenie drugiej części Zakładu opiekuńczo-leczniczego

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

Inwestor: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa
 ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR 042-00-000

Strona 1

30-09-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Prace demontażowe				
1	10	000-00-00-00-00	Demontaż istniejącej instalacji	kmpl	1,000
2	Rozdzielnice elektryczne				
2	10	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej T1	szt	1,000
2	20	KNNR N005-04-04-04-00	Montaż tablicy elektrycznej T2	szt	1,000
3	Trasy kablowe				
3	10	KNNR N005-11-01-02-00	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	65,000
3	20	KNNR N005-11-05-08-00	Korytka K-200	metr	45,000
3	30	KNNR N005-11-05-07-00	Korytka K-100	metr	50,000
3	40	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	metr	900,000
3	50	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	900,000
3	60	KNNR N005-01-01-02-00	Rura winidurowa gładka RL ø 22 P.T. w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	metr	300,000
4	Przewody i kable				
4	10	KNNR N005-02-09-01-04	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	1400,000
4	20	KNNR N005-02-09-01-05	Przewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	1900,000
4	30	KNNR N005-02-09-02-05	Przewód kabelkowy N2XH-J 5x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	25,000
5	Oprawy oświetleniowe				
5	10	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op1	kmpl	16,000
5	20	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op2	kmpl	11,000
5	30	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op3	kmpl	37,000
5	40	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op4	kmpl	4,000
5	50	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op5	kmpl	4,000
5	60	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy op6	kmpl	1,000
5	70	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy AW1	kmpl	6,000
5	80	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy AW2	kmpl	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	90	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy AW3	kmpl	3,000
5	100	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy AW4	kmpl	18,000
5	110	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy AW5	kmpl	1,000
5	120	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy EW1	kmpl	8,000
5	130	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy EW2	kmpl	2,000
6	Osprzęt elektroinstalacyjny				
6	10	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	176,000
6	20	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t.	szt	5,000
6	30	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t.	szt	5,000
6	40	KNNR N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy p.t.	szt	1,000
6	50	KNNR N005-03-06-04-03	Łącznik krzyżowy p.t.	szt	13,000
6	60	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk p.t.	szt	11,000
6	70	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy IP44	szt	5,000
6	80	KNNR N005-03-07-02-00	Łącznik świecznikowy IP44	szt	1,000
6	90	KNNR N005-03-08-02-00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5	szt	68,000
6	100	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5	szt	14,000
6	110	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ 45	szt	24,000
6	120	KNNR N005-03-08-01-03	Gniazdo wtyczk p.t. RTVSAT	szt	14,000
6	130	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A/2,5 IP44	szt	15,000
7	Pomiary				
7	10	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	30,000
7	20	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
7	30	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
7	40	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	22,000
7	50	KNR 1321-03-01-03-00	Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów	kmpl	1,000
7	60	KNR 1321-03-01-04-00	Pomiar natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów	kmpl	1,000
8	Instalacje niskoprądowe				
8.1	Okablowanie strukturalne LAN (część pasywna)				
8.1	10	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż szafy RACK GPD	szt	1,000
8.1	20	KNNR N005-02-09-01-13	Przewód kabelkowy UTP kat. 6A	metr	1800,000
8.1	30	000-00-00-00-00	Pomiary	kmpl	1,000
8.2	Monitoring wizyjny CCTV				
8.2	10	KNNR N005-04-06-03-00	Montaż rejestratora CCTV	szt	1,000
8.2	20	KNNR N005-04-06-03-00	Montaż switcha PoE	szt	1,000
8.2	30	KNNR N005-02-09-01-13	Przewód kabelkowy UTP kat. 6A	metr	875,000
8.2	40	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż kamery	szt	22,000
8.2	50	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż wideodomofonu z czytnikiem kart	szt	2,000
8.2	60	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż montaż videomonitora	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8.3		System przyzywowy			
8.3	10	000-00-00-00-00	System przyzywowy	kmpl	1,000