

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wyposażenie

ST 10.0

NAZWA ZADANIA:

Utworzenie pionu opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację i rozbudowę Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Modernizacja istniejącej infrastruktury: utworzenie drugiej części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

ADRES/LOKALIZACJA:

ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

NAZWY I KODY CPV:

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa,
ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

OPRACOWANIE:

Mateusz Filipiak
Kosztorysowa Obsługa Inwestycji „FILIP” Mateusz Filipiak
64-610 Rogoźno, Międzylesie 6G

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru wyposażenia w budynku Szpitala Powiatowego w Chodzieży przy ul. Żeromskiego 29.

Wyposażenie jest wykonywane przy realizacji utworzenia pionu opieki długoterminowej i geriatrycznej poprzez modernizację i rozbudowę; modernizację istniejącej infrastruktury: utworzenie drugiej części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Pomieszczenia szpitalne należy wyposażyć w:

- grzejnik na korytarzu,
- umywalki wraz z podejściami wod.-kan.,
- zlewozmywaki wraz z podejściami wod.-kan.,
- brodziki prysznicowe wraz z podejściami wod.-kan.,
- wc wraz z podejściami wod.-kan.,
- zawory odcinające,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i prysznicowe,
- stelaże misek ustępowych wraz z przyciskami spłukującymi,
- naścienny dozownik mydła,
- wanna mobilna,
- poręcz stała dł. 60 cm,
- poręcz naścienna łukowa uchylna dł. 70cm,
- poręcz naścienna łukowa stała dł. 60cm,
- pochwyty przyścienny w komunikacji,
- skrzynka na hydrant DN25 z węzłem półsztywnym i gaśnicą,
- gaśnice proszkowe o poj. 3kg i 4 kg,
- klimatyzator typu split o mocy 5kW.

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy	Klasy	Kategorie	Opis
	45215140-0		Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grzejnik,
- umywalki wraz z podejściami wod.-kan.,
- zlewozmywaki wraz z podejściami wod.-kan.,
- brodziki prysznicowe wraz z podejściami wod.-kan.,
- wc wraz z podejściami wod.-kan.,
- zawory odcinające,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i prysznicowe,
- stelaże misek ustępowych wraz z przyciskami spłukującymi,
- naścienny dozownik mydła,
- wanna mobilna,

- poręcz stała dł. 60 cm,
- poręcz naścienna łukowa uchylna dł. 70cm,
- poręcz naścienna łukowa stała dł. 60cm,
- pochwyt przyścienny w komunikacji,
- skrzynka na hydrant DN25 z wężem półsztywnym i gaśnicą,
- gaśnice proszkowe o poj. 3kg i 4 kg
- klimatyzator typu split o mocy 5kW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy oraz wytycznymi producenta.

Wszystkie elementy małej architektury powinny być trwale połączone z podłożem poprzez kotwy stalowe lub zabetonowanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobatach Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości ceny ofertowej Wykonawcy. Wynagrodzenie to powinno obejmować wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania w/w kosztów, utrzymania zaplecza budowy, koszty jednorazowe sprzętu, dodatkowych obowiązków nałożonych na wykonawcę przez zamawiającego). Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót, nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. SIWZ
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytułu jakiegokolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.