

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: 1174G i 1201”
w podziale na 2 zadania**

:

Zadanie nr 1:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku Borzęcino-DW210, od km 0+000,00 do km 5+200,00 (gmina Dębica Kaszubska)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku od miejscowości Borzęcino, przez miejscowość Starnice do DW210 tj. od km 0+000 do km 5+200 na długości 5,20 km leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Dębica Kaszubska). Klasa techniczna drogi L, ale projekt sporządzić dla parametrów technicznych określonych dla klasy Z.

Uwaga: W zakres zadania wchodzi 1 obiekt mostowy. **Należy wykonać analizę techniczną obiektów i wskazać optymalne rozwiązania projektowe w 2 wariantach. Wykonawca powinien zapewnić do realizacji zadania osobę o uprawnieniach budowlanych do projektowania w specjalności inżynierskiej mostowej.**

Zamówienie obejmuje:

- wstępny projekt koncepcyjny na mapie zasadniczej,
- wykonanie mapy do celów projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,
- wykonanie projektu koncepcyjnego,
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,
- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podziału nieruchomości, wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,
- wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z oznaczeniem granic słupami PD oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności następujące roboty:

1. poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4
2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
 - warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,
 - warstwą wiążącą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,
 - warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4
 - podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
 - wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego cementem klasy C 5/6
 - konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi.
3. na obszarach zabudowanych skrzyżowania zwykłe, skanalizowane lub typu rondo (przewidzieć szerszy zakres mapy w rejonach skrzyżowań),
4. zapewnienie obsługi terenów przyległych do drogi powiatowej nr 1174G (zjazdy z kostki betonowej),
5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową .
6. odcinki chodników na obszarach zabudowany z kostki betonowej
7. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów
8. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego
9. oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych, zaprojektowanie przepustów.
10. w przypadku wystąpienia na odcinku drogi obiektów użyteczności publicznej:
 - a) w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze)
 - b) należy przewidzieć miejsca postojowe
11. przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 - przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem,
 - oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej treści.
12. należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze
13. zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome
14. zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać zgodę na odstępstwo w imieniu Zamawiającego

B) ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiego ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca ma obowiązek na etapie opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego.

Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

- Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2
- Projekt budowlany branży drogowej - ilość egzemplarzy 3
- Projekt budowlany branży mostowej - ilość egzemplarzy 3
- Projekt budowlany branży sanitarnej - ilość egzemplarzy 3
- Projekt budowlany wielobranżowy (usunięcie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu uzyskania uzgodnienia branżowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecią teletechniczną Orange, istniejącym oświetleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilość egzemplarzy 3
- Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża mostowa- ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża sanitarna - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 3
- Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-branża mostowa - ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2

Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż.

- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli jest wymagany)- ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża mostowa - ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2
- Dokumentacja geotechniczna -ilość egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r – Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

- Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku
- Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m. in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.)
- Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki.
- Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczności ich uzupełnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

UWAGA: W przypadku, gdy nie będzie konieczności przeprowadzania procedury ZRID (na etapie koncepcji projektowanego układu zostanie to określone) należy przygotować dokumentację projektową umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o niewykonane opracowania niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID wyszczególnione w Kosztorysie Ofertowym.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xls.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

Usługi należy wykonać w terminie **11 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich:

L. p.	Wyszczególnienie elementów usługi projektowej	Daty, liczba dni lub Terminy w miesiącach (licząc od dnia podpisania umowy)
1	2	3
ETAPI		
1.	OPRACOWANIA GEODEZYJNE	
1.1	Mapa do celów projektowych	2 miesiące
2.	OPRACOWANIA KONCEPCYJNE	
2.1	Wstępny projekt koncepcyjny na mapie zasadniczej	do 30.12.2025 r. * (* Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu do 7 dni od dnia podpisania umowy)
2.2	Koncepcja projektowanego układu drogowego wraz z analizą BRD	3 miesiące
3.	OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE	
3.1	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	5 miesięcy
3.2	Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów wodnoprawnych <i>/o ile zajdzie taka potrzeba/</i>	7 miesięcy
4.	MATERIAŁY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM) O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ	
4.1	Opracowanie materiałów do uzyskania opinii niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	9 miesięcy
4.2	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID	9 miesięcy
4.3	Mapy z projektami podziału (15 działek *)	9 miesięcy
5.	PROJEKT BUDOWLANY	
5.1	Wykonanie dokumentacji geotechnicznej	3 miesiące

5.2	Opracowanie projektu budowlanego <i>/zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa/</i>	9 miesięcy
5.3	Opracowanie projektu organizacji ruchu	9 miesięcy
6.	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE	
6.1	Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych	9 miesięcy
6.2	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz. na odrębnym CD/DVD)	9 miesięcy
6.3	Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (3 egz.)	9 miesięcy
6.4	Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) oraz Word i Excel - 3 egz.	9 miesięcy
ETAP II		
7.	Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków	11 miesięcy

*) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem).

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Usługi sporządzenia map

Zadanie nr 2:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku Budowo-granica powiatu, od km 0+000,00 do km 8+222,00 (gmina Dębica Kaszubska)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1201G na odcinku od miejscowości Budowo, przez miejscowość Niepogłędzie do granicy powiatu słupskiego z podziałem na dwa odcinki tj. od km 0+000 do km 2+700 i od km 2+860 do km 8+222 na łącznej długości 8,062 km leżącej na terenie Powiatu Słupskiego (Gmina Dębica Kaszubska). Klasa techniczna drogi Z.

Zamówienie obejmuje:

- wstępny projekt koncepcyjny na mapie zasadniczej,
- wykonanie mapy do celów projektowych i jej ewentualnej aktualizacji,
- wykonanie projektu koncepcyjnego,
- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- wykonanie opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oraz zrealizowania zadania,

- wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID, w tym projekty podziału nieruchomości, wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,
- wykonanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych, Kosztorysu Inwestorskiego,
- wyznaczenie projektów podziału na gruncie wraz z oznaczeniem granic słupami PD oraz ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Lokalizację odcinka drogi powiatowej przewidzianej do opracowania projektowego przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym.

Uwaga: W przypadku wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji danego zadania.

A) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować w szczególności następujące roboty:

1. poszerzenie istniejącej jezdni do 6,00 m z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4
2. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze:
 - warstwą ścieralną z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,
 - warstwą wiążącą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4,
 - warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego dla KR co najmniej 3-4
 - podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy poszerzeniu istniejącej jezdni po jednej stronie drogi,
 - wzmocnieniem podłoża gruntowego do nośności G1, przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego cementem klasy C 5/6
 - konstrukcją jezdni obustronnie ograniczoną opornikami betonowymi.
3. na obszarach zabudowanych skrzyżowania zwykłe, skanalizowane lub typu rondo (przewidzieć szerszy zakres mapy w rejonach skrzyżowań),
4. zapewnienie obsługi terenów przyległych do drogi powiatowej nr 1201G (zjazdu z kostki betonowej),
5. odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, na obszarach zabudowanych powierzchniowe lub poprzez kanalizację deszczową .
6. odcinki chodników na obszarach zabudowanych z kostki betonowej
7. wydzielone zatoki autobusowe lub w przypadku braku możliwości terenowych miejsca zatrzymywania autobusów oznaczone znakiem D-15 z zastosowaniem peronów dla pasażerów
8. pobocza o szer. 1,0 o nawierzchni z kruszywa łamanego
9. oczyszczenie i ukształtowanie rowów przydrożnych, zaprojektowanie przepustów.
10. w przypadku wystąpienia na odcinku drogi obiektów użyteczności publicznej:
 - a) w obrębie chodników należy zaprojektować urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników (bariery, poręcze)
 - b) należy przewidzieć miejsca postojowe
11. przewidzieć należy rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 - przejścia dla pieszych z azylami wraz z ich doświetleniem,
 - oznakowanie w postaci znaków aktywnych o zmiennej treści.

12. należy dokonać oceny stanu technicznego istniejących obiektów inżynierskich (przepusty pod koroną drogi) i zaprojektować rozwiązanie dostosowujące ich nośność do kategorii ruchu istniejącego i prognozowanego na drodze
13. zaprojektować kompletne docelowe oznakowanie pionowe i poziome
14. zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać zgodę na odstępstwo w imieniu Zamawiającego

B) ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli ma umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń, wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków pochodzących z zewnątrz, a następnie służyć do jej realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Wykonawca ma obowiązek na etapie opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego.

Zamawiający zastrzega, że po przeprowadzeniu konsultacji możliwe będzie wprowadzenie zmian do proponowanego rozwiązania projektowego, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.

C) ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI DO WYKONANIA:

- Projekt koncepcyjny rozwiązań należy przedstawić do zatwierdzenia - ilość egzemplarzy 2
- Projekt budowlany branży drogowej - ilość egzemplarzy 3
- Projekt budowlany branży sanitarnej - ilość egzemplarzy 3
- Projekt budowlany wielobranżowy (usunięcie kolizji w przypadku gdy jest wymagany w celu uzyskania uzgodnienia branżowego z gestorami infrastruktury technicznej np. z siecią teletechniczną Orange, istniejącym oświetleniem, sieciami wod.-kan., sieci gazowych) - ilość egzemplarzy 3
- Projekt docelowej organizacji ruchu - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża drogowa- ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża mostowa- ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – branża sanitarna - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 3
- Przedmiar robót – organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 3
- Kosztorys inwestorski-branża drogowa- ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-wielobranżowy (usunięcie kolizji) - ilość egzemplarzy 2
- Kosztorys inwestorski-organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2

Wymaga się sporządzenia kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. ww sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów wszystkich branż.

- Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli jest wymagany)- ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża drogowa- ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- branża sanitarna - ilość egzemplarzy 2
- Szczegółowe specyfikacje techniczne- organizacja ruchu- ilość egzemplarzy 2
- Dokumentacja geotechniczna -ilość egzemplarzy 2

UWAGA: Opracowanie badań geotechnicznych ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r – Dz. U. z 2012r., poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów należy opracować w formie dokumentacji geotechnicznej, opierając się o zapisy „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”.

- Opracowanie mapy do celów projektowych zatwierdzonej przez wymagany organ Starostwa Powiatowego w Słupsku
- Uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (m. in. decyzji środowiskowej, pozwoleń wodnoprawnych jeżeli będą wymagane, decyzji na wycinkę drzew, decyzje ZUD itp.)
- Przygotowanie projektów podziału działek na potrzeby procedury uzyskania decyzji ZRID wraz z wyniesieniem i zastabilizowaniem w terenie nowych punktów granicznych według procedury przewidzianej prawem. Po weryfikacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający określi rzeczywistą ilość działek koniecznych do podziału i rozliczy się z Wykonawcą za wykonanie projektów podziału nieruchomości przyjmując do rozliczenia podaną w formularzu ofertowym cenę jednostkową za podział 1 działki.
- Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji ZRID i w razie konieczności ich uzupełnianie oraz uzyskanie decyzji ZRID

UWAGA: W przypadku, gdy nie będzie konieczności przeprowadzania procedury ZRID (na etapie koncepcji projektowanego układu zostanie to określone) należy przygotować dokumentację projektową umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o niewykonane opracowania niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID wyszczególnione w Kosztorysie Ofertowym.

Całość dokumentacji należy złożyć także w formie elektronicznej w formacie pdf oraz w plikach edytowalnych w formacie dwg, doc, rds, xls.

D) TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

Usługi należy wykonać w terminie **11 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem następujących terminów pośrednich:

L. p.	Wyszczególnienie elementów usługi projektowej	Daty, liczba dni lub Terminy w miesiącach (licząc od dnia podpisania umowy)
1	2	3
ETAPI		
1.	OPRACOWANIA GEODEZYJNE	
1.1	Mapa do celów projektowych	2 miesiące
2.	OPRACOWANIA KONCEPCYJNE	
2.1	Wstępny projekt koncepcyjny na mapie zasadniczej	do 30.12.2025 r. * (* Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu do 7 dni od dnia podpisania umowy)
2.2	Koncepcja projektowanego układu drogowego wraz z analizą BRD	3 miesiące

3.	OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE	
3.1	Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą) wraz z pozostałymi materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	5 miesięcy
3.2	Opracowanie operatu wodnoprawnego / operatów wodnoprawnych <i>/o ile zajdzie taka potrzeba/</i>	7 miesięcy
4.	MATERIAŁY I MAPY DO WNIOSKU (WRAZ Z WNIOSKIEM) O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ	
4.1	Opracowanie materiałów do uzyskania opinii niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID	9 miesięcy
4.2	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID	9 miesięcy
4.3	Mapy z projektami podziału (10 działek *)	9 miesięcy
5.	PROJEKT BUDOWLANY	
5.1	Wykonanie dokumentacji geotechnicznej	3 miesiące
5.2	Opracowanie projektu budowlanego <i>/zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa/</i>	9 miesięcy
5.3	Opracowanie projektu organizacji ruchu	9 miesięcy
6.	POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE	
6.1	Opracowanie Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów, Kosztorysów Ofertowych	9 miesięcy
6.2	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK (wersja papierowa – 2 egz.) oraz wersja elektroniczna (edytowalna w 1 egz. na odrębnym CD/DVD)	9 miesięcy
6.3	Wersja elektroniczna projektu nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (3 egz.)	9 miesięcy
6.4	Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg albo *.dxf) oraz Word i Excel - 3 egz.	9 miesięcy
ETAP II		
7.	Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków	11 miesięcy

*) Płatność realizowana będzie za faktyczną liczbę działek dzielonych (do rozliczenia uwzględnia się działki przed podziałem).

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71354000-4 Usługi sporządzenia map