

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont poszycia dachu segmenty C**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Adres obiektu budowlanego: **ul. Bonifraterska 11, dz. nr 204 w Konarach Gm. Mogilany**
Nazwa i adres zamawiającego: **Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-01-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek Ośrodka Warsztatowo Rehabilitacyjnego**
Nazwa jednostki opracowującej: **Fakton-Styl Jerzy Bogomaz, ul. Kochanowskiego 2/9, 32-500 Chrzanów**

Data opracowania:
2025-01-10

Autor opracowania:
Jerzy Bogomaz,

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont poszycia dachu segmenty C			
1	Rozdział	Rozdział 2 Seg C CWR			
1.1	Element	Roboty dekarские rozbiórkowe			
1.1.1	KNRW 401/545/6	Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR 9,00+9,00+8,50+8,00 34,500000			
		2,50*4 10,000000			
		RAZEM: 44,500000	m	44,500	
1.1.2	KNRW 401/545/4	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR 13,36+1,00+4,80+1,00+8,50 28,660000			
		2,00*5 10,000000			
		RAZEM: 38,660000	m	38,660	
1.1.3	KNRW 401/545/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR 13,36*8,85 118,236000			
		-3,50*1,80*4 -25,200000			
		2,00*3,50*4 28,000000			
		2,50*3,50/2*2*4 35,000000			
		8,50*8,50+2,50*5 84,750000			
		-4,50*5,00 -22,500000			
		5,30*5,0 26,500000			
		RAZEM: 244,786000	m2	244,79	
1.1.4	KNRW 401/545/8	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR (13,36+1,00+4,80+1,00+8,50)*0,30 8,598000			
		wiatrownice (7,50+7,50)*0,30 4,500000			
		RAZEM: 13,098000	m2	13,098	
1.2	Element	Roboty dekarские			
1.2.1	KNR 401/414/11	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deski czołowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR 13,36+1,00+4,80+1,00+8,50 28,660000			
		2,00*5 10,000000			
		RAZEM: 38,660000	m	38,660	
1.2.2	KNRW 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych Płytami OSB 12-15 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		CWR 13,36*8,85 118,236000			
		-3,50*1,80*4 -25,200000			
		2,00*3,50*4 28,000000			
		2,50*3,50/2*2*4 35,000000			
		8,50*8,50+2,50*5 84,750000			
		-4,50*5,00 -22,500000			
		5,30*5,0 26,500000			
		RAZEM: 244,786000	m2	244,786	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
1.2.3	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów deskowanych , ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z mat paroprzepuszczalnej (Strotex Supreme 170g)			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	13,36*8,85		118,236000	
		-3,50*1,80*4		-25,200000	
		2,00*3,50*4		28,000000	
		2,50*3,50/2*2*4		35,000000	
		8,50*8,50+2,50*5		84,750000	
		-4,50*5,00		-22,500000	
		5,30*5,0		26,500000	
		RAZEM:	244,786000	m2	244,786
1.2.4	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów , ułożeniematy strukturalnej do odprowadzenia skroplin Mata drenażowa MDM			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	13,36*8,85		118,236000	
		-3,50*1,80*4		-25,200000	
		2,00*3,50*4		28,000000	
		2,50*3,50/2*2*4		35,000000	
		8,50*8,50+2,50*5		84,750000	
		-4,50*5,00		-22,500000	
		5,30*5,0		26,500000	
		RAZEM:	244,786000	m2	244,786
1.2.5	NNRNKB 202/527/1 (1)	Pokrycie dachów blachąpowlekaną na rąbek podwójny, blacha w zwojach, dach do 100`m2, blacha grubości 0.50`mm (Blacha planja emka)			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	13,36*8,85		118,236000	
		-3,50*1,80*4		-25,200000	
		2,00*3,50*4		28,000000	
		2,50*3,50/2*2*4		35,000000	
		8,50*8,50+2,50*5		84,750000	
		-4,50*5,00		-22,500000	
		5,30*5,0		26,500000	
		RAZEM:	244,786000	m2	244,786
1.2.6	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm(Blacha planja emka)			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	(13,36+1,00+4,80+1,00+8,50)*0,30		8,598000	
	wiatrownice	(7,50+7,50)*0,30		4,500000	
		RAZEM:	13,098000	m2	13,098
1.2.7	KNRW 202/521/3 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,powlekanej prostokątne, w rozwinięciu do 40`cm(Blacha planja emka)			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	13,36+1,00+4,80+1,00+8,50		28,660000	
		RAZEM:	28,660000	m	28,660
1.2.8	KNRW 202/528/3	Rury spustowe z blachy ocynkowane j powlekanej , okrągłe o średnicy 15`cm(Blacha planja emka)			
		Wyliczenie ilości robót:			
	CWR	9,00+9,00+8,50+8,00		34,500000	
		2,50*4		10,000000	
		RAZEM:	44,500000	m	44,50